

営業見積単価表

2020年10月

九州ガス株式会社

履歴

平成	9年	8月
平成	11年	6月改定
平成	16年	4月改定
平成	16年	7月改定
平成	16年	11月改定
平成	17年	2月改定
平成	17年	11月改定
平成	18年	10月改定
平成	19年	10月改定
平成	20年	8月改定
平成	21年	4月改定
平成	22年	10月改定
平成	23年	4月改定
平成	24年	4月改定
平成	25年	10月改定
平成	26年	4月改定
平成	29年	4月改定
平成	29年	6月改定
平成	29年	10月改定
平成	30年	10月改定
2019	年	10月改定
2020	年	4月改定
2020	年	10月改定

目 次

I. 内管工事単価	1
1. 内管工事単価	
(1) 配管工事費	1
(2) ガス栓等取付工事費	3
(3) ガスメーター取付等工事費	5
(4) 付帯工事費	5
(5) その他工事費	10
(6) 土木工事費	10
(7) アスファルト舗装費	10
(8) 共通仮設費	11
(9) 諸経費(諸雑費)	11
(10) その他工事割増	11
2. 戸建フレキ配管工事単価	
(1) 配管工事費	12
(2) ガス栓取付工事費	13
(3) 付帯工事費	14
II. 器具・各種部材工事単価	15
1. 一口コンロ	15
2. テーブルコンロ	15
3. 炊飯器	15
4. ビルトインオープン	16
5. オープン	16
6. 瞬間湯沸器	17
7. 給湯器	18
8. 給湯暖房用熱源機	19
9. 暖房専用熱源機	19
10. 給湯付風呂釜	20
11. 貯湯・貯蔵湯沸器	22
12. 風呂釜	23
13. ストーブ	24
14. 乾燥機	25
15. 浴槽	25
16. 流し台	26
17. コージェネレーション機器工事単価等	27
18. ハイブリット給湯器工事単価	27

19. 浴室暖房乾燥機工事単価	27
20. 床暖房工事単価	28
21. 給湯器外壁貫通設置型工事単価	28
22. その他付帯工事単価等	28
23. 単価一覧表	29

I.内管工事単価

1. 内管工事単価

次に掲げる工事は以下の工事単価を適用します。

- ① 木質系、鉄筋コンクリート、鉄骨コンクリート、又はブロックその他これらに類似する建築物に係る工事。
- ② 見積延長は0.5m単位で計算し0.5m未満は切り捨てます。ただし全延長数が0.5m未満のときは、0.5mといたします。

(1) 配管工事費

① 埋設配管

PE・PLS管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 ・ 入 替 工 事				撤 去 工 事	
	PE		PLS		税抜き	税込み
	税抜き	税込み	税抜き	税込み		
15A	-	-	3,750	4,125	750	825
20A	-	-	4,350	4,785	750	825
25A	2,700	2,970	6,700	7,370	750	825
30A	2,900	3,190	-	-	750	825
32A	-	-	7,600	8,360	750	825
40A	-	-	8,550	9,405	1,050	1,155
50A	4,600	5,060	11,050	12,155	1,200	1,320
75A	7,150	7,865	-	-	1,600	1,760
80A	-	-	17,650	19,415	1,600	1,760
100A	10,550	11,605	26,800	29,480	2,050	2,255

(注)・上記埋設配管単価に、別途(6)土木工事費・掘削埋戻し工事単価を加算し積算します。

- ・継手部の防食テープ、デンゾウテープは単価内に含まれます。
- ・溶接工事は、現場状況により別途見積とします。
- ・PE管の接合方法は、HF, EF, メカニカル接合とも上記の単価を適用します。
- ・PE配管において、他配管、他設備との関係で、30cm以上の土被りがとれない場合は、PLS配管とします。
- ・PE管には、40Aがないので圧損計算にもとづいて30Aと50Aに振り分けます。
- ・PLS管の接合方法は、ネジ接合、メカニカル接合とも上記の単価を適用します。

② 露出配管

SGP・キーロンVI管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 入 替				位 置 替		撤 去	
	SGP		キーロンVI		税抜き	税込み	税抜き	税込み
	税抜き	税込み	税抜き	税込み				
15A	3,550	3,905	6,150	6,765	3,400	3,740	1,050	1,155
20A	3,850	4,235	6,800	7,480	3,500	3,850	1,050	1,155
25A	4,850	5,335	8,250	9,075	4,200	4,620	1,200	1,320
32A	5,900	6,490	10,200	11,220	5,000	5,500	1,400	1,540
40A	6,350	6,985	11,000	12,100	5,400	5,940	1,600	1,760
50A	7,900	8,690	13,950	15,345	6,550	7,205	1,900	2,090
80A	12,250	13,475	17,800	19,580	9,550	10,505	2,700	2,970
100A	16,300	17,930	23,000	25,300	11,900	13,090	3,250	3,575

PLS管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 入 替		位 置 替		撤 去	
	PLS		税抜き	税込み	税抜き	税込み
	税抜き	税込み				
15A	5,750	6,325	3,400	3,740	1,050	1,155
20A	6,150	6,765	3,500	3,850	1,050	1,155
25A	7,500	8,250	4,200	4,620	1,200	1,320
32A	9,550	10,505	5,000	5,500	1,400	1,540
40A	10,200	11,220	5,400	5,940	1,600	1,760
50A	12,600	13,860	6,550	7,205	1,900	2,090
80A	16,500	18,150	9,550	10,505	2,700	2,970
100A	19,600	21,560	11,900	13,090	3,250	3,575

(注) a. 通常の配管の場合は白ガス管のネジ接合工事といたしますが、配管状況等によっては、当社の判断において溶接接合を行うことがあります。

なお、その工事費は現場の実状により個別に設計見積をいたします。

b. 建築基準法令における防火区画及び消防法令における共住区画の貫通部にはキーロンVI管を使用します。

c. PLS管はPLS継手、PLSM継手とします。

(2) ガス栓等取付工事費

① ガス栓類(鉄管用)

(円/個)

品名	型	サイズ	取付		取替		取外・再取付		撤去			
			税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み		
一口	ホースエンドガス栓	Y	3/8	3,500	3,850	3,600	3,960	700	770	200	220	
		LB	3/8	3,600	3,960	3,700	4,070	700	770	200	220	
		LA	1/2	3,700	4,070	3,850	4,235	700	770	200	220	
		LB	1/2	4,350	4,785	4,450	4,895	700	770	200	220	
	コンセントガス栓	LA	3/8	3,250	3,575	3,350	3,685	700	770	200	220	
		LB	3/8	3,650	4,015	3,700	4,070	700	770	200	220	
二口	ペアガス栓	LA	3/8	5,800	6,380	5,900	6,490	700	770	200	220	
		LB	3/8	5,950	6,545	6,050	6,655	700	770	200	220	
	コンセントガス栓	LA	3/8	5,800	6,380	5,950	6,545	700	770	200	220	
		LB	3/8	6,100	6,710	6,250	6,875	700	770	200	220	
	付	コンセントボックスガス栓	床	3/8	7,850	8,635	8,450	9,295	4,010	4,411	1,150	1,265
			壁	3/8	7,250	7,975	7,850	8,635	4,010	4,411	1,150	1,265
壁・床			3/8	7,300	8,030	7,850	8,635	4,010	4,411	1,150	1,265	
壁取替用			3/8	-	-	7,250	7,975	-	-	1,150	1,265	
壁取替用2口			3/8	-	-	11,150	12,265	-	-	1,150	1,265	
床取替用			3/8	-	-	8,350	9,185	-	-	1,150	1,265	
可とう管ガス栓	I	1/2	2,550	2,805	2,650	2,915	700	770	200	220		
	L	1/2	2,600	2,860	2,700	2,970	700	770	200	220		
	L座付	1/2	2,850	3,135	2,950	3,245	700	770	200	220		
ねじガス栓		15A	2,600	2,860	2,700	2,970	700	770	200	220		
		20A	2,850	3,135	2,950	3,245	700	770	200	220		
		25A	3,300	3,630	3,400	3,740	700	770	200	220		

(注) 公団、官公庁の見積書には型番を記入しないこと。

② バルブ・ガス栓

(円/個)

項目 品名	サイズ	接合	取付		取替		取外・再取付		撤去	
			税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
メーターガス栓	20A	ネジ	2,450	2,695	2,600	2,860	1,123	1,235	200	220
〃	25A	〃	3,200	3,520	3,300	3,630	1,312	1,443	200	220
〃	32A	〃	4,850	5,335	5,000	5,500	1,980	2,178	300	330
〃	40A	〃	6,300	6,930	6,450	7,095	2,295	2,524	300	330
〃	50A	〃	10,250	11,275	10,750	11,825	5,037	5,540	950	1,045
〃	80A	〃	28,150	30,965	28,600	31,460	9,057	9,962	950	1,045
UMユニット	20A		9,550	10,505	-	-			-	-
UMユニット(自立型)	20A		13,850	15,235	-	-			-	-

③ 検圧部プラグ取付工事

項目 品名	取付	
	税抜き	税込み
GKP-R	3,200	3,520

④ 埋設バルブ

(円/個)

項目 品名	サイズ	単価(PE製)	
		税抜き	税込み
埋設バルブ (BOX等含む)	30A	60,300	66,330
	50A	69,400	76,340
バルブBOX	80A	84,450	92,895
VOS-32G-15L	100A	109,950	120,945

(宅内用)

(円/個)

項目 品名	サイズ	単価(PE製)	
		税抜き	税込み
埋設バルブ (BOX等含む) バルブBOX VAS-19G-15L	30A	38,900	42,790
	50A	47,950	52,745
	80A	63,050	69,355

(注)敷地内で重車両(積載量2t以上)の通行がない場所には、宅内用を設置いたします。

(3) ガスメーター取付等工事費

(円/台)

項目 呼称	取 付		取 替		除 去	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1 ～ 7号	1,100	1,210	1,300	1,430	450	495
10 号	1,400	1,540	1,700	1,870	550	605
16 号	1,650	1,815	1,950	2,145	650	715
30 号	1,900	2,090	2,600	2,860	750	825
50 号	1,900	2,090	2,600	2,860	750	825
90 ～ 120号	2,750	3,025	3,300	3,630	1,100	1,210

(注)1. 上記単価は通過(先方品)メーターにも適用します。

2. ルーツメーター等の大型特殊メーターの取付費は別途見積とします。

3. メーター号数の変更等、配管替えを伴う取替は別途見積とします。

(4) 付帯工事費

① 防食テープ巻工事

(円/m)

サイズ	単 価	
	税抜き	税込み
20A以下	500	550
25 A	550	605
32 A	550	605
40 A	600	660
50 A	650	715
80 A	950	1,045
100 A	1,050	1,155

② 耐火テープ巻工事

(円/m)

サイズ	単 価	
	税抜き	税込み
20A以下	2,100	2,310
25A	2,450	2,695
32A	2,950	3,245
40A	3,250	3,575
50A	3,900	4,290
80A	5,750	6,325
100A	7,150	7,865

③ 機器接続工事

(円/ヶ所)

	サイズ	単 価	
		税抜き	税込み
鉄管接続	50A以下	3,750	4,125
	80A以上	5,300	5,830

④ PE管内管取出工事

(円/ヶ所)

項目 元管径 取出管径	P E 管							
	50A		75A		100A		150A	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
25A	8,000	8,800	8,100	8,910	8,250	9,075	11,650	12,815
30A	8,500	9,350	8,500	9,350	8,800	9,680	11,500	12,650
50A	-	-	12,100	13,310	16,400	18,040	15,000	16,500
75A	-	-	-	-	-	-	17,100	18,810

⑤ 分岐取出工事

(円/ヶ所)

サイズ	露出部		埋設部(PLS)		埋設部(PE)		
	税抜き	税込み	税抜き	税込み		税抜き	税込み
32A以下	7,950	8,745	18,900	20,790	(25A)	5,150	5,665
40A	8,600	9,460	21,750	23,925	(30A)	5,600	6,160
50A	10,700	11,770	28,700	31,570	(50A)	8,000	8,800
80A	23,900	26,290	48,200	53,020	(75A)	13,500	14,850

※ 1.5m以内の分岐取出し(切断を含む)工事について計上する、越える場合は別途見積りとする。

⑥ 既設管切断工事

(円/ヶ所)

サ イ ズ	単 価	
	税抜き	税込み
5 0 A 以 下	1,550	1,705
8 0 A	2,350	2,585
1 0 0 A	2,750	3,025

⑦ 宅内配管除去工事・プラグ止め(2ヶ所切断プラグ止め)

(円/ヶ所)

単 価	
税抜き	税込み
6,500	7,150

- (注) 1. 掘削が必要な場合は別途計上。
2. 50A以下とし、80Aを超える場合は別途見積りとなります。

⑧ はつり工事

		単 位	単 価	
			税 抜 き	税 込 み
溝 堀	コンクリート	円/m	4,800	5,280
	コンクリート(駐車場)	円/m	5,200	5,720

(注) コンクリート・モルタル復旧を含みます。

⑨ 穴あけ工事

		単 位	単 価	
			税 抜 き	税 込 み
木 質 系		円/ヶ所	300	330
鉄 板		円/ヶ所	1,000	1,100
コ ン ク リ ー ト	厚さ15cm未満	円/ヶ所	3,400	3,740
	厚さ 15~20cm未満	円/ヶ所	6,500	7,150
	厚さ 20~30cm未満	円/ヶ所	13,000	14,300
	ブ ロ ッ ク	円/ヶ所	1,050	1,155

- (注) 1. 厚さ30cm以上の穴あけは別途見積りとなります。
2. 上記の単価表は、人力による場合に適用し、コア抜き等業者に依頼する場合は別途見積りとなります。

⑩ スリーブ、溝枠取付工事

内 容	種 類	形 状	単 位	単 価	
				税 抜 き	税 込 み
ス リ ー ブ	床 ・ 壁	50A以下	円/ヶ所	2,500	2,750
	は り	50A以下	円/ヶ所	9,400	10,340
		80A～100A	円/ヶ所	11,600	12,760
		150A	円/ヶ所	13,400	14,740
		200A	円/ヶ所	14,500	15,950
溝 枠	コンクリート	25A以下	円/m	3,100	3,410
	床 ・ 壁	32A～50A	円/m	3,650	4,015

⑪ モルタル復旧工事

	単 位	単 価		
		税 抜 き	税 込 み	
溝 堀 り 部	円 / m	800	880	
ボックスコック部	円 / ヶ 所	500	550	
貫 通 穴 開 部	厚さ 15cm 未満	円 / ヶ 所	650	715
	厚さ 15～20cm 未満	円 / ヶ 所	1,300	1,430
	厚さ 20～30cm 未満	円 / ヶ 所	2,600	2,860

(注) 貫通部に特別措置(耐震、耐火措置等)を講ずる場合は別途見積とします。

⑫ ガス管塗装工事

(円/m)

形 状	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
32A 以下	1,500	1,650
40A 以上	4,000	4,400

(注) 下地処理、錆止め、ペイント2回塗りとします。

⑬ 絶縁継手取付工事

(円/個)

サイズ	接 合	単 価	
		税 抜 き	税 込 み
15A	ネジ	1,150	1,265
20A	〃	1,400	1,540
25A	〃	1,750	1,925
32A	〃	2,250	2,475
40A	〃	2,850	3,135
50A	〃	3,800	4,180
80A	〃	11,550	12,705

⑭ 標示杭、標示ピン、表示プレート取付工事

(円/個)

項 目	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
標示杭(リプラックス)	2,300	2,530
標示ピン(キャッツアイ)	600	660
表 示 プ レ ー ト	250	275

⑮ 強化ガスホース取付工事

(円/本)

寸 法	単 価		寸 法	単 価	
	税 抜 き	税 込 み		税 抜 き	税 込 み
φ 13mm×200mm	3,300	3,630	φ 13mm×1000mm	4,100	4,510
φ 13mm×300mm	3,400	3,740	φ 13mm×1100mm	4,250	4,675
φ 13mm×400mm	3,500	3,850	φ 13mm×1200mm	4,350	4,785
φ 13mm×500mm	3,600	3,960	φ 13mm×1300mm	4,450	4,895
φ 13mm×600mm	3,700	4,070	φ 13mm×1400mm	4,550	5,005
φ 13mm×700mm	3,800	4,180	φ 13mm×1500mm	4,650	5,115
φ 13mm×800mm	3,900	4,290	φ 20mm×500mm	5,300	5,830
φ 13mm×900mm	4,000	4,400			

(5) その他工事費

基本工事費

(円/件)

単 価	
税 抜 き	税 込 み
4,500	4,950

ガス気密検査費

(円/件)

単 価	
税 抜 き	税 込 み
2,000	2,200

- (注) 1. 基本工事費は、気密・漏洩テスト費・打合せ費とし、すべての工事に計上する。
集合住宅は1件とみなす。
2. 集合住宅等の増設工事において、部屋ごとに器具取替え工事を行う場合は2件目よりガス気密検査費を計上する。

(6) 土木工事費

掘削埋戻し工事

(円/m)

	サ イ ズ	単 価	
		税 抜 き	税 込 み
戸建物件の敷地内配管 団地内の分岐配管 (土被り0.3m以内)	50A以下	2,100	2,310
	80A以下	3,750	4,125
団地内のメイン配管 (土被り0.6m以上)	50A以下	4,050	4,455
	80A以下	5,800	6,380

- (注) 1. 上記の単価は、発生土埋戻しに適用します。
2. 官公庁、公団等の土木費については補償工事単価によります。
3. 地盤の状況により土留工事を行う場合は別途見積とします。
4. 舗装切断、舗装破碎、砂入替等を必要とする場合は別途見積とします。
5. PLPの溶接接合工事をする場合は別途見積とします。
6. 土被りが1.3m以上の場合には、別途別途見積とします。
7. 80Aを超える土木工事の場合は『本管工事歩掛』によります。

(7) アスファルト舗装費

宅地内のアスファルト舗装時に適用する

(円/一式)

	税抜き	税込み
10m未満	65,000	71,500
10m以上～20m未満	130,000	143,000

*舗装幅40cm、厚さ5cmとし、延長が20m以上となる場合は別途見積りとする。

- (8) 共通仮設費
その他費用を必要とする場合は、その状況により実費を計上します。
(注) 直接工事費 × 5%
- (9) 諸経費 (諸雑費)
純工事費 × 12%
- (注) 1. 純工事費 = [直接工事費 + 共通仮設費]
2. 直接工事費 = [配管工事費 + ガス栓等取付工事費 + ガスメーター取付工事費 + 付帯工事費 + 土木工事費]
- (10) その他工事割増
- ① 夜間工事割増
使用者(又は工事発注者)の申込みにより午後7時から翌日の午前6時までには工事をを行う場合は、総工事費の40%増しとします。なお、夜間工事が部分的に発生する場合は、その状況によって別途見積加算します。
- ② 休日工事割増
使用者(又は工事発注者)の申込みにより休日に工事をを行う場合は、総工事費の15%増しとします。なお、休日工事が部分的に発生する場合は、その状況によって別途見積加算します。
- ③ 駐車不能場所割増
工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事をを行う家屋までの距離が30m以上の場合は総工事費の5%増しとします。
- ④ その他
特殊な工事仕様や条件等のため、この標準的な工事単価によりがたい場合は、その状況等により別途設計見積額を算定します。
- ⑤ 階層割増率
- | | |
|-----------|-------|
| 1 ~ 5 階建 | 0 % |
| 1 ~ 10 階建 | 3.5%増 |
| 1 ~ 15 階建 | 7.0%増 |

2. フレキ配管工事単価

(1) 配管工事費

① フレキ配管工事

(円/m)

サイズ	新增設・入替工事		撤去	
	税 抜 き	税 込 み	税抜き	税込み
10A	2,000	2,200	450	495
15A	2,150	2,365	450	495
20A	2,650	2,915	450	495
25A	3,150	3,465	450	495

② PE管理設配管工事

(円/m)

サイズ	新增設・入替工事		撤 去	
	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
25A	2,700	2,970	750	825
30A	2,900	3,190	750	825

※掘削埋戻し工事費は別途計上する。

③ メーター廻り配管工事 (メーターユニット使用)

(円/ヶ所)

立上り 立下り サイズ	単 価 (1 P)		単 価 (2 P)	
	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
20A×20A	15,800	17,380	16,400	18,040
25A×20A	17,100	18,810	17,700	19,470
25A×25A	17,150	18,865	17,750	19,525
32A×25A	17,900	19,690	18,500	20,350

※ロック付検圧プラグ取付工事を含む。

(2) ガス栓取付工事費 (フレキ管用)

(円/個)

品名	型	サイズ	取付		取替		取外・再取付		撤去			
			税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み		
ヒューズ付	一口	ホースエンドガス栓	LB	3/8	5,500	6,050	5,850	6,435	2,460	2,706	700	770
		コンセントガス栓	LA	3/8	5,150	5,665	5,500	6,050	2,460	2,706	700	770
	LB		3/8	5,550	6,105	5,900	6,490	2,460	2,706	700	770	
	二口	ペアガス栓	LA	3/8	7,700	8,470	8,100	8,910	2,460	2,706	700	770
			LB	3/8	7,900	8,690	8,250	9,075	2,460	2,706	700	770
		コンセントガス栓	LA	3/8	7,750	8,525	8,100	8,910	2,460	2,706	700	770
LB			3/8	8,050	8,855	8,400	9,240	2,460	2,706	700	770	
ヒューズボックスガス栓	ケース型	3/8	7,850	8,635	8,500	9,350	4,740	5,214	1,350	1,485		
	床	3/8	8,050	8,855	8,650	9,515	4,250	4,675	1,200	1,320		
	壁	3/8	7,500	8,250	8,100	8,910	4,250	4,675	1,200	1,320		
	壁貫通型	3/8	7,800	8,580	8,400	9,240	4,250	4,675	1,200	1,320		
	標準壁用	3/8	7,450	8,195	8,100	8,910	4,250	4,675	1,200	1,320		
	電気コンセント一口	3/8	7,750	8,525	—	—	—	—	1,200	1,320		
	電気コンセント二口	3/8	7,950	8,745	—	—	—	—	1,200	1,320		
可とう管ガス栓	L	1/2	4,250	4,675	4,550	5,005	2,080	2,288	600	660		
機器接続ガス栓	I	1/2	3,850	4,235	4,150	4,565	2,080	2,288	600	660		
	L	1/2	3,850	4,235	4,150	4,565	2,080	2,288	600	660		
	I	3/4	4,350	4,785	4,650	5,115	2,080	2,288	600	660		
	L	3/4	4,350	4,785	4,650	5,115	2,080	2,288	600	660		

※ 電気コンセント付きガスコンセントの電気工事については別途見積りとする。

(3) 付帯工事費

① ヘッダー

(円/ヶ所)

形 状	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
2 P ヘ ッ ダ ー	2,250	2,475
3 P ヘ ッ ダ ー	2,500	2,750
5 P ヘ ッ ダ ー	3,000	3,300

② CD管

(円/m)

サ イ ズ	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
1 0 A 用	800	880
1 5 A 用	800	880
2 0 A 用	900	990
2 5 A 用	1,100	1,210

③ モール

(円/m)

サ イ ズ	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
1 0 A	950	1,045
1 5 A	1,000	1,100

II. 器具・各種部材工事単価

1. 一口コンロ

(1) 一口コンロ クッキングテーブル

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
400	440	300	330	700	770

(2) ビルトイン一口コンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,150	2,365	1,100	1,210	3,250	3,575

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

2. テーブルコンロ

(1) テーブルコンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	550	605	1,350	1,485

(2) キャビネットコンロ・ビルトインコンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575	1,650	1,815	4,900	5,390

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

3. 炊飯器

炊飯器・ジャー付炊飯器・タイマージャー付炊飯器

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	300	330	1,100	1,210

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

4. ビルトインオープン

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575	1,650	1,815	4,900	5,390

5. オープン

(1) ロースター(家庭用焼物器)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	400	440	950	1,045

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

(2) オープン・電子オープン

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,150	2,365	1,100	1,210	3,250	3,575

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

6. 瞬間湯沸器

(1) 開放型先止め式5号瞬間湯沸器

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,650	1,815	550	605	2,200	2,420

※ 取付板加工、取付、取外等を含む。

(2) CF型先止め式瞬間湯沸器(6号・8号・10号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,050	2,255	700	770	2,750	3,025

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付、取外、取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,150	2,365	800	880	2,950	3,245

②ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付、取外、取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	300	330	850	935

③フレキチューブ(R1/2,R3/4)取付、取外、取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	300	330	850	935

④分岐水栓取付、取外、取替費(円/個)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	800	880	1,600	1,760

(1-2) 開放型先止め式5号瞬間湯沸器

(円/台)

取付用金具による設置

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,500	4,950	550	605	5,050	5,555

※取付用金具は別途見積

(3) CF型先止め式瞬間湯沸器(12号・16号・24号)

BF型先止め式瞬間湯沸器(8号・12号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,600	5,060	1,650	1,815	6,250	6,875

※BF型先止め式瞬間湯沸器の排気筒取付、取外、取替は、費用に含む。

⑤BF用木枠取付、取外、取替費(円/ヶ所)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,650	1,815	550	605	2,200	2,420

⑥排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	3,250	3,575
コンクリート	3,250	3,575
ブ ロ ッ ク	2,150	2,365
板 ・ そ の 他	1,650	1,815

⑦他業者見積

給水給湯工事、電気工事、BFトップ開口等(大工、左官工事)他

7. 給湯器

(1) 屋外設置据置型給湯器(16～32号)

屋外設置壁掛型給湯器(8～32号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

屋内設置壁掛型FE式給湯器(8～30号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

屋内設置壁掛型FF式給湯器(16～32号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,050	2,255	800	880	2,850	3,135

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,150	2,365	800	880	2,950	3,245

排気筒(二重管)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575	1,100	1,210	4,350	4,785

②給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	550	605	1,350	1,485

③給湯器用据置台取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	550	605	1,350	1,485

④給湯器用リモコン(浴室内用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	550	605	1,650	1,815

(2) 屋外設置壁掛型給湯器(50号・55号)

屋内設置壁掛型FE式給湯器(55号)

屋内設置調理台型FF式給湯器(16号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,850	5,335	1,650	1,815	6,500	7,150

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

⑤給湯器用リモコン(台所・増設用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	550	605	1,100	1,210

⑥給湯器用リモコン線入線(円/件)

入 線 費	
税 抜 き	税 込 み
7,300	8,030

※ 1件に給湯器1台でリモコン線を1線入線しても2線入線しても同じ金額。

⑦排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	3,250	3,575
コ ン ク リ ー ト	3,250	3,575
ブ ロ ッ ク	2,150	2,365
板 ・ そ の 他	1,650	1,815

⑧高効率給湯器ドレン工事

1,300円/2m未満 (2m以上は一律3,900円)

⑨他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

8. 給湯暖房用熱源機

屋外設置給湯暖房用熱源機(16~24号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,850	5,335	1,650	1,815	6,500	7,150

9. 暖房専用熱源機

屋外設置暖房専用熱源機

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,650	1,815	800	880	2,450	2,695

[別途見積]

①循環金具(ペアチューブ配管用)取付, 取外,取替費(円/組)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	550	605	1,650	1,815

⑤給湯器用リモコン(浴室内用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	550	605	1,650	1,815

②ペアチューブ配管取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,650	1,815	550	605	2,200	2,420

⑥給湯器用リモコン(台所・増設用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	550	605	1,100	1,210

③給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	550	605	1,350	1,485

⑦給湯器用リモコン線入線(円/件)

入線費	
税 抜 き	税 込 み
7,300	8,030

※1件に給湯器1

④給湯器用据置台取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	550	605	1,350	1,485

⑨他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

10. 給湯付風呂釜

(1) 屋外設置据置型給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリー、隣接設置タイプ)

屋外設置壁掛型給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリー、隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FE式給湯付風呂釜(16号)

(設置フリータイプ)

屋内設置据置型FE式給湯付風呂釜(16号)

(隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FF式給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリータイプ)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,450	2,695	800	880	3,250	3,575

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付、取外、取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,150	2,365	800	880	2,950	3,245

排気筒(二重管)取付、取外、取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575	1,100	1,210	4,350	4,785

②循環金具(バスキング2本1組)取付、取外、取替費(円/組) 給湯器付風呂釜

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	2,150	2,365	3,250	3,575

③循環金具(ペアチューブ配管用)取付、取外、取替費(円/組)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	550	605	1,650	1,815

④ステン板(循環パイプ穴あけ部)取付、取外、取替費(円/枚)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	300	330	850	935

⑤ペアチューブ配管取付、取外、取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,650	1,815	550	605	2,200	2,420

(2) 屋外設置据置型給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリー、隣接設置タイプ)

屋外設置壁掛型給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリー、隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FF式給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリータイプ)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,850	5,335	1,650	1,815	6,500	7,150

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

⑥給湯器用配管カバー取付、取外、取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	550	605	1,350	1,485

⑦給湯器用配管カバー取付、取外、取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	550	605	1,350	1,485

⑧給湯器用リモコン(浴室用)取付、取外、取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	550	605	1,650	1,815

⑨給湯器用リモコン(台所・増設用)取付、取外、取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	550	605	1,100	1,210

⑪給湯器用リモコン線入線(円/件)

入線費	
税 抜 き	税 込 み
7,300	8,030

※ 1件に給湯器1台でリモコン線を1線入線しても2線入線しても同じ金額。

⑫ハツリ工事(基礎部循環P部)(円/ヶ所)

税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575

⑬排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	3,250	3,575
コンクリート	3,250	3,575
ブ ロ ッ ク	2,150	2,365
板 ・ そ の 他	1,650	1,815

⑭他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

11. 貯湯・貯蔵湯沸器

貯湯・貯蔵湯沸器(据置, 壁掛型)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,450	2,695	800	880	3,250	3,575

[別途見積]

①排気筒(60~150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,150	2,365	800	880	2,950	3,245

②ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	300	330	850	935

③フレキチューブ(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	300	330	850	935

④分岐水栓取付,取外,取替費(円/個)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	800	880	1,600	1,760

⑤排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	3,250	3,575
コ ン ク リ ー ト	3,250	3,575
ブ ロ ッ ク	2,150	2,365
板 ・ そ の 他	1,650	1,815

⑥他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

12. 風呂釜

(1) 屋外設置据置型風呂釜

屋外設置壁掛型ポンプ式風呂釜

屋内設置CF式風呂釜

屋内設置FE式風呂釜

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,450	2,695	800	880	3,250	3,575

(2) BF式, BF式(シャワー付)風呂釜

BFDP式, BFDP式(シャワー付)風呂釜

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,850	5,335	1,650	1,815	6,500	7,150

※ BF,BFDP式の排気筒取付,取外,取替は,費用に含む。

[別途見積]

①排気筒(60~150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,150	2,365	800	880	2,950	3,245

②循環金具(バスキング2本1組)取付,取外,取替費(円/組) 風呂釜

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	1,100	1,210	2,200	2,420

③循環金具(ペアチューブ配管用)取付, 取外,取替費(円/組)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	550	605	1,650	1,815

④循環金具(P金具2本1組)取付,取外,取替費(円/組)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,100	1,210	550	605	1,650	1,815

⑤バスキャップ取付,取外,取替費(円/個)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
300	330	300	330	600	660

⑥ステン板(循環パイプ穴あけ部)取付,取外,取替費(円/枚)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	300	330	850	935

⑦ペアチューブ配管取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,650	1,815	550	605	2,200	2,420

⑧ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	300	330	850	935

⑨フレキチューブ(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	300	330	850	935

⑩分岐水栓取付,取外,取替費(円/個)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
800	880	800	880	1,600	1,760

⑪浴槽穴あけ(円/ヶ所)

ポリ・ステン		ホーロー・人工大理石	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	800	880

⑫BF用木枠取付, 取外,取替費(円/ヶ所)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,650	1,815	550	605	2,200	2,420

⑬ハツリ工事(基礎部循環P部)(円/ヶ所)

税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575

⑭排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫通部材質	工事費	
	税抜き	税込み
土 壁	3,250	3,575
コンクリート	3,250	3,575
ブロック	2,150	2,365
板・その他	1,650	1,815

⑮他業者見積

給水給湯工事,電気工事,BFトップ開口等(大工,左官工事)他

13. ストーブ

(1) 赤外線式ストーブ

ファンヒーター

(円/台)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
800	880	550	605	1,350	1,485

(2) FF式ファンヒーター

(円/台)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
2,450	2,695	800	880	3,250	3,575

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

[別途見積]

①ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
550	605	300	330	850	935

②排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫通部材質	工事費	
	税抜き	税込み
土 壁	3,250	3,575
コンクリート	3,250	3,575
ブロック	2,150	2,365
板・その他	1,650	1,815

③他業者見積

電気工事

14. 乾燥機

乾燥機(家庭用)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575	1,650	1,815	4,900	5,390

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,

ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

乾燥機の廃棄についてはリサイクル法の適用となるため廃棄処理について注意すること。

[別途見積]

①乾燥機用排湿筒取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,150	2,365	800	880	2,950	3,245

②乾燥機用架台取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,650	1,815	800	880	2,450	2,695

③排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	3,250	3,575
コンクリート	3,250	3,575
ブロック	2,150	2,365
板・その他	1,650	1,815

④他業者見積

電気工事他

15. 浴槽

(1) ポリ浴槽・ステン浴槽

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575	0	0	3,250	3,575

(2) ホーロー浴槽・人工大理石浴槽

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,300	4,730	2,150	2,365	6,450	7,095

[別途見積]

①浴槽穴あけ(円/ヶ所)

ポリ・ステン		ホーロー・人工大理石	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
550	605	800	880

②他業者見積

左官工事他

16. 流し台

(1) 流し台

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,850	5,335	1,650	1,815	6,500	7,150

(2) 調理台・コンロ台

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,250	3,575	1,650	1,815	4,900	5,390

[別途見積]

①他業者見積

給排水工事他

17. コージェネレーション機器工事単価等

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
エネファーム・エコウィル基礎工事	28,800	31,680
エネファーム・エコウィル発電ユニット・貯湯ユニット設置工事費	64,000	70,400
エネファーム自立ユニット取付け工事 (*但し、本体工事と別施工の場合に限る)	16,500	18,150
エネファーム・エコウィル発電ユニット・貯湯ユニット取替時の再設置工事費	49,400	54,340
エネファーム・エコウィル発電ユニット・貯湯ユニットの撤去工事費	45,500	50,050
九 電 申 請 料	11,500	12,650

※「エネファーム・エコウィル発電ユニット・貯湯ユニット設置工事」には搬入、据付、分電盤から機器への電気配線、排熱回収ユニットと発電ユニットとの接続、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、分電盤、リモコンを除く)を含む。

九州ガスから設置場所への運搬費を含む。

18. ハイブリッド給湯器工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
ハイブリッド給湯器基礎工事	28,800	31,680
ハイブリッド給湯器設置工事	28,600	31,460
ハイブリッド給湯器取替時の再設置工事	21,400	23,540
ハイブリッド給湯器撤去工事	19,500	21,450

※ 搬入、据付、ヒートポンプユニットとタンク熱源機との接続、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコンを除く)を含む。

※ 取替え再取替え時の電気工事は含まない。

19. 浴室暖房乾燥機工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト無)	51,800	56,980
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト有)	63,300	69,630
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (天井埋め込み)	72,800	80,080
浴室暖房乾燥機除去工事 (天井埋め込み)	24,700	27,170
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト無)	40,300	44,330
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト有)	51,800	56,980
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (壁掛け)	65,000	71,500
浴室暖房乾燥機除去工事 (壁掛け)	24,700	27,170

※ 搬入、据付、温水配管、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコン、熱動弁、ヘッダーを除く)を含む。

20. 床暖房工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
床暖房設置工事(温水マット1枚当り)	23,400	25,740
ゆかだんパオ設置工事(上張工法・1㎡当り)	11,000	12,100
ゆかだんパオ設置工事(床下工法・1㎡当り)	16,500	18,150

※搬入、据付、温水配管、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコン、熱動弁、ヘッダーを除く)を含む。

21. 給湯器外壁貫通設置型(ホールインワン給湯器)工事単価

(円/台)

取 付 費		取 替 費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み
39,000	42,900	19,500	21,450

取付工事

※ 給水・給湯配管、給水バルブ、混合水栓、BF風呂釜取外し・浴槽取外し・取付工事、リモコン取付工事を含む。

※ 電源工事、BF用木枠取付工事が発生する場合は別途見積りとなります。

取替え工事

※ 単純取替え以外の工事(電気・水栓取替え等)が発生する場合は別途見積りとなります。

22. その他付帯工事単価

(円/台・円/ヶ所・円/m)

項 目	税 抜 き	税 込 み
灯油ボイラー・電機温水器撤去工事 (処分費は別途実費)	3,900	4,290
警報器ベース取付け工事	1,500	1,650
温水コンセント取付け工事	28,800	31,680
スリムダクト施工(Φ77以下、2m以内)	5,000	5,500
スリムダクト施工(Φ100～140、2m以内)	7,800	8,580
スリムダクト施工(Φ77以下、2m超～4m以内)	8,000	8,800
スリムダクト施工(Φ100～140、2m超～4m以内)	11,800	12,980
スリムダクト施工(Φ77以下、4m以上)メーター単価	2,000	2,200
スリムダクト施工(Φ100～140、4m以上)メーター単価	3,000	3,300
保温工事(材料費含む)	380	418
壁面掛け設置機器用裏板仕込み(材料費含む)	1,300	1,430

※ 高所作業用の足場設置等については別途見積りとなります。

※ スリムダクト施工で4mを超える場合は1m単価により追加する。

項目		単位	単 価		項目		単位	単 価			
			税 抜 き	税 込 み				税 抜 き	税 込 み		
暖房専用熱源機		取 付	円/台	1,650	1,815	ス ト ー ブ	FF式ファンヒーター	取 付	円/台	2,450	2,695
		取 外	"	800	880			取 外	"	800	880
給 湯 付 風 呂 釜	16号・20号	取 付	"	2,450	2,695	乾 燥 機		取 付	"	3,250	3,575
		取 外	"	800	880			取 外	"	1,650	1,815
	24号・32号	取 付	"	4,850	5,335	浴 槽	ポリ・ステン浴槽	取 付	"	3,250	3,575
		取 外	"	1,650	1,815			取 外	"		0
貯湯湯沸器		取 付	"	2,450	2,695		ホーロー 人工大理石浴槽	取 付	"	4,300	4,730
		取 外	"	800	880			取 外	"	2,150	2,365
風 呂 釜	RF式 CF式 FE式	取 付	"	2,450	2,695	流 し 台	流し台	取 付	"	4,850	5,335
		取 外	"	800	880			取 外	"	1,650	1,815
	BF式 BFDP式	取 付	"	4,850	5,335		調理台 コンロ台	取 付	"	3,250	3,575
		取 外	"	1,650	1,815			取 外	"	1,650	1,815
ス ト ー ブ	赤外線式ストーブ ファンヒーター	取 付	"	800	880						
		取 外	"	550	605						

23. 単価一覧表

項 目			単 位	単 価		項 目			単 位	単 価	
				税 抜 き	税 込 み					税 抜 き	税 込 み
一 口 コ ン ロ	一口コンロ クッキングテーブル	取 付	円/台	400	440	オ ー プ ン	オープン 電子オープン	取 付	円/台	2,150	2,365
		取 外	"	300	330			取 外	"	1,100	1,210
	ビルトイン一口コンロ	取 付	"	2,150	2,365	瞬	開放型5号先止湯沸器 元止湯沸器	取 付	"	1,650	1,815
		取 外	"	1,100	1,210			取 外	"	550	605
テ ー ブ ル コ ン ロ	テーブルコンロ	取 付	"	800	880	湯 間	開放型5号先止湯沸器 元止湯沸器(取付金具 による設置)	取 付	"	4,500	4,950
		取 外	"	550	605			取 外	"	550	605
	キャビネットコンロ ビルトインコンロ	取 付	"	3,250	3,575		CF型 6~10号	取 付	"	2,050	2,255
		取 外	"	1,650	1,815			取 外	"	700	770
炊 飯 器		取 付	"	800	880	湯	CF型 12~24号 BF型 8・12号	取 付	"	4,600	5,060
		取 外	"	300	330			取 外	"	1,650	1,815
オ ー プ ン	ビルトインオープン	取 付	"	3,250	3,575	沸 器	8~32号	取 付	"	2,050	2,255
		取 外	"	1,650	1,815			取 外	"	800	880
	ロースター (家庭用焼物器)	取 付	"	550	605		50・55号 調理台型16号	取 付	"	4,850	5,335
		取 外	"	400	440			取 外	"	1,650	1,815
							給湯暖房用熱源機	取 付	"	4,850	5,335
								取 外	"	1,650	1,815

項目	単位	単価		項目	単位	単価				
		税抜き	税込み			税抜き	税込み			
給湯器用配管カバー	取付	円/台	800	880	フレキチューブ R1/2・R3/4	取付	円/本	550	605	
	取外	〃	550	605		取外	〃	300	330	
給湯器用据置台	取付	〃	800	880	分岐水栓	取付	円/個	800	880	
	取外	〃	550	605		取外	〃	800	880	
給湯器用リモコン (浴室用)	取付	〃	1,100	1,210	浴槽穴あけ	ポリ・ステン		円/ヶ所	550	605
	取外	〃	550	605		ホーロー・人工大理石		〃	800	
給湯器用リモコン (台所・増設用)	取付	〃	550	605	BF用木枠	取付	〃	1,650	1,815	
						取外	10	550	605	
	取外	〃	550	605	排気筒 60~150φ	取付	円/m	2,150	2,365	
						取外	11	800	880	
給湯器用リモコン線 入線 1件当たり	取付	円/件	7,300	8,030	二重管	取付	〃	3,250	3,575	
						取外	〃	1,100	1,210	
乾燥機用排湿筒	取付	円/m	2,150	2,365	循環金具 ハ・スキング 2本1組	風呂釜	取付	円/組	1,100	1,210
	取外	〃	800	880		給湯付風呂釜	取付	〃	1,100	1,210
乾燥機用架台	取付	円/台	1,650	1,815	循環金具ペアチューブ配管用	取付	〃	1,100	1,210	
						取外	〃	2,150	2,365	
	取外	〃	800	880	取付	〃	1,100	1,210		
					取外	〃	550	605		
ユニオン継手付強化ガスホース R1/2・R3/4	取付	円/本	550	605	循環金具P金具2本1組	取付	〃	1,100	1,210	
						取外	〃	550	605	
	取外	〃	300	330	バスキャップ	取付	円/個	300	330	
						取外	〃	300	330	

項 目		単位	単 価		項 目	単位	単 価	
			税 抜 き	税 込 み			税 抜 き	税 込 み
ステーション板 循環パイプ穴あけ部	取 付	円/枚	550	605	床暖房設置工事(温水マットマット1枚当り)	円/㎡	23,400	25,740
	取 外	〃	300	330	ゆかだんパオ設置工事(上張工法・1㎡当り)	円/㎡	11,000	12,100
ペアチューブ配管	取 付	円/m	1,650	1,815	ゆかだんパオ設置工事(床下工法・1㎡当り)	円/㎡	16,500	18,150
					給湯器外壁貫通設置型工事	取 付	円/台	39,000
	取 替	〃	19,500	21,450				
	取 外	〃	550	605	灯油ボイラー撤去工事(処分費は別途実費)	円/台	3,900	4,290
ハツリ工事	基礎部(循環P部)	円/ヶ所	3,250	3,575	警 報 器 ベ ー ス 取 付 け 工 事	円/m	1,500	1,650
排気筒用貫通	土 壁	〃	3,250	3,575	温 水 コ ン セ ン ト 取 付 け 工 事	円/m	28,800	31,680
	コ ン ク リ ー ト	〃	3,250	3,575	スリムダクト施工(Φ77以下、2m以内)	円/m	5,000	5,500
	ブ ロ ッ ク	〃	2,150	2,365	スリムダクト施工(Φ100～140、2m以内)	円/m	7,800	8,580
	板・その他	〃	1,650	1,815	スリムダクト施工(Φ77以下、2m超～4m以内)	円/m	8,000	8,800
高効率給湯器ドレン工事		円/2m未満	1,300	1,430	スリムダクト施工(Φ100～140、2m超～4m以内)	円/m	11,800	12,980
		円/2m以上	3,900	4,290	スリムダクト施工(Φ77以下 メーカー単価)	円/m	2,000	2,200
エネファーム・エコウィル基礎工事		円/台	28,800	31,680	スリムダクト施工(Φ100～140 メーカー単価)	円/m	3000	3,300
エネファーム・エコウィル発電ユニット・貯湯ユニット設置工事費		〃	64,000	70,400	保 温 工 事 (材 料 費 含 む)	円/m	380	418
エネファーム自立ユニット取付け工事 (*但し、本体工事と別施工の場合に限る)		〃	16,500	18,150	壁面掛け設置機器用裏板仕込み(材料費含む)	円/ヶ所	1300	1,430
エネファーム・エコウィル発電ユニット・貯湯ユニット取替え時の再設置工事		〃	49,400	54,340				
エネファーム・エコウィル発電ユニット・貯湯ユニットの撤去工事		〃	45,500	50,050				
九 電 申 請 料		〃	11,500	12,650				
ハイブリッド給湯器基礎工事		〃	28,800	31,680				
ハイブリッド給湯器設置工事		〃	28,600	31,460				
ハイブリッド給湯器取替え時の再設置工事		〃	21,400	23,540				
ハイブリッド給湯器撤去工事		〃	19,500	21,450				
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト無)		〃	51,800	56,980				
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト有)		〃	63,300	69,630				
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (天井埋め込み)		〃	72,800	80,080				
浴室暖房乾燥機除去工事 (天井埋め込み)		〃	24,700	27,170				
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト無)		〃	40,300	44,330				
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト有)		〃	51,800	56,980				
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (壁掛け)		〃	65,000	71,500				
浴室暖房乾燥機除去工事 (壁掛け)		〃	24,700	27,170				

Ⅲ. LP工事

①ボンベ運搬・取付(ベルト含む)

項目	税抜き	税込み
市内一円 20kg	1,300	1,430
市内一円 50kg	1,900	2,090
市外方面 20kg	1,600	1,760
市外方面 50kg	2,500	2,750
ベルト取付のみ	300	330

②バルク設置

項目	税抜き	税込み
バルク設置	10,500	11,550

③基礎

項目	税抜き	税込み
ブロック(4枚並べてモルタル固定)	6,500	7,150
コンクリート(型枠工事含む)	15,600	17,160
バルク基礎	別途見積り	別途見積り

④調整器

項目	税抜き	税込み	
取付	一般家庭	1,400	1,540
	集合用 4本立て以下	4,500	4,950
	集合用 5本立て以上	5,800	6,380
取替え	一般家庭	2,600	2,860
	集合用 4本立て以下	7,800	8,580
	集合用 5本立て以上	10,500	11,550
撤去	一般家庭	500	550
	集合用 4本立て以下	1,800	1,980
	集合用 5本立て以上	2,300	2,530
バルク調整器交換		3,900	4,290

※調整器等機器費用含まず。

⑤警報器

項目	税抜き	税込み	
単体	配管に伴う取付工事	600	660
	配管に伴う取外し工事	600	660
	取替工事	2,600	2,860
連動	配管に伴う取付工事	1,300	1,430
	配管に伴う取外し工事	600	660
	取替工事	1,300	1,430
通信線入線		7,200	7,920

※警報器等機器費用含まず。

④離隔

項目	税抜き	税込み
取付工事 20kg	7,800	8,580
取付工事 50kg	10,400	11,440

⑤遠隔地割増

項目	税抜き	税込み
市外1 (長崎・雲仙・長与・時津)	3,900	4,290
市外2 (八代市市外)	3,900	4,290
市外3 (佐世保・西海・島原・南島原)	10,400	11,440
市外4 (松浦)	13,000	14,300
県外1 (佐賀)	11,700	12,870
県外2 (福岡・熊本・宮崎) 1時間当たり	4,100	4,510

⑥ボンベ収納庫設置

項目	税抜き	税込み
ボンベカバー取付	600	660
容器スタント・容器収納庫(20・50kg)	6,500	7,150
容器収納庫(ボンベ庫)	21,000	23,100
バルク貯槽庫フェンス	21,000	23,100
バルク貯槽用車止めガード	2,600	2,860
ベルト取付	300	330