

営業見積単価表

2023年10月

九州ガス株式会社

履歴

平成 9年 8月
平成 11年 6月改定
平成 16年 4月改定
平成 16年 7月改定
平成 16年 11月改定
平成 17年 2月改定
平成 17年 11月改定
平成 18年 10月改定
平成 19年 10月改定
平成 20年 8月改定
平成 21年 4月改定
平成 22年 10月改定
平成 23年 4月改定
平成 24年 4月改定
平成 25年 10月改定
平成 26年 4月改定
平成 29年 4月改定
平成 29年 6月改定
平成 29年 10月改定
平成 30年 10月改定
2019 年 10月改定
2020 年 4月改定
2020 年 10月改定
2021 年 4月改定
2022 年 4月改定
2023 年 6月改定
2023 年 10月改定

目 次

I. 内管工事単価	1
1. 内管工事単価	
(1) 配管工事費	1
(2) ガス栓等取付工事費	3
(3) ガスメーター取付等工事費	5
(4) 付帯工事費	5
(5) その他工事費	10
(6) 土木工事費	10
(7) アスファルト舗装費	10
(8) 共通仮設費	11
(9) 諸経費(諸雑費)	11
(10) その他工事割増	11
2. 戸建フレキ配管工事単価	
(1) 配管工事費	12
(2) ガス栓取付工事費	13
(3) 付帯工事費	14
II. 器具・各種部材工事単価	15
1. 一口コンロ	15
2. テーブルコンロ	15
3. 炊飯器	15
4. ビルトインオープン	16
5. オープン	16
6. 瞬間湯沸器	17
7. 給湯器	18
8. 給湯暖房熱源機	19
9. 暖房専用熱源機	19
10. 給湯付風呂釜	20
11. 貯湯・貯蔵湯沸器	22
12. 風呂釜	23
13. ストーブ	24
14. 乾燥機	25
15. 浴槽	25
16. 流し台	26
17. コージェネレーション機器工事単価	27
18. ハイブリッド給湯器工事単価	27
19. 浴室暖房乾燥機工事単価	27
20. 床暖房工事単価	28
21. 給湯器外壁貫通設置型工事単価	28
22. その他付帯工事単価等	28
23. 単価一覧表	29
III. LP工事	33

I.内管工事単価

1. 内管工事単価

次に掲げる工事は以下の工事単価を適用します。

- ① 木質系、鉄筋コンクリート、鉄骨コンクリート、又はブロックその他これらに類似する建築物に係る工事。
- ② 見積延長は0.5m単位で計算し0.5m未満は切り捨てます。ただし全延長数が0.5m未満のときは、0.5mといたします。

(1) 配管工事費

① 埋設配管

PE・PLS管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 ・ 入 替 工 事				撤 去 工 事	
	PE		PLS		税抜き	税込み
	税抜き	税込み	税抜き	税込み		
15A	-	-	5,350	5,885	950	1,045
20A	-	-	6,350	6,985	950	1,045
25A	3,200	3,520	6,900	7,590	950	1,045
30A	3,450	3,795	-	-	950	1,045
32A	-	-	8,300	9,130	950	1,045
40A	-	-	11,050	12,155	1,350	1,485
50A	5,500	6,050	14,100	15,510	1,600	1,760
75A	8,350	9,185	-	-	2,050	2,255
80A	-	-	17,050	18,755	2,100	2,310
100A	12,200	13,420	-	-	2,700	2,970

(注)・上記埋設配管単価に、別途(6)土木工事費・掘削埋戻し工事単価を加算し積算します。

- ・継手部の防食テープ、デンゾウテープは単価内に含まれます。
- ・溶接工事は、現場状況により別途見積とします。
- ・PE管の接合方法は、HF, EF, メカニカル接合とも上記の単価を適用します。
- ・PE配管において、他配管、他設備との関係で、30cm以上の土被りがとれない場合は、PLS配管とします。
- ・PE管には、40Aがないので圧損計算にもとづいて30Aと50Aに振り分けます。
- ・PLS管の接合方法は、ネジ接合、メカニカル接合とも上記の単価を適用します。
- ・PLS管100Aについては別途見積とします。

② 露出配管

SGP・キーロンVI管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 入 替				位 置 替		撤 去	
	SGP		キーロンVI		税抜き	税込み	税抜き	税込み
	税抜き	税込み	税抜き	税込み				
15A	4,800	5,280	9,300	10,230	4,300	4,730	1,300	1,430
20A	5,300	5,830	10,450	11,495	4,500	4,950	1,300	1,430
25A	6,800	7,480	12,750	14,025	5,450	5,995	1,450	1,595
32A	8,350	9,185	15,900	17,490	6,550	7,205	1,700	1,870
40A	8,950	9,845	17,050	18,755	6,950	7,645	1,950	2,145
50A	11,250	12,375	21,750	23,925	8,500	9,350	2,350	2,585
80A	17,650	19,415	24,900	27,390	12,500	13,750	3,300	3,630
100A	-	-	-	-	-	-	4,000	4,400

PLS管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 入 替		位 置 替		撤 去	
	PLS		税抜き	税込み	税抜き	税込み
	税抜き	税込み				
15A	9,300	10,230	4,300	4,730	1,300	1,430
20A	10,450	11,495	4,500	4,950	1,300	1,430
25A	12,750	14,025	5,450	5,995	1,450	1,595
32A	15,900	17,490	6,550	7,205	1,700	1,870
40A	17,050	18,755	6,950	7,645	1,950	2,145
50A	21,750	23,925	8,500	9,350	2,350	2,585
80A	24,900	27,390	12,500	13,750	3,300	3,630
100A	-	-	-	-	4,000	4,400

(注)

- a. 通常の配管の場合は白ガス管のネジ接合工事といたしますが、100Aおよび配管状況によっては、当社の判断において溶接接合を行うことがあります。なお、その工事費は現場の実状により個別に設計見積をいたします。
- b. 建築基準法令における防火区画及び消防法令における共住区画の貫通部にはキーロンVI管を使用します。
- c. PLS管はPLS継手、PLSM継手とします。

(2) ガス栓等取付工事費

① ガス栓類(鉄管用)

(円/個)

品名	型	サイズ	取付		取替		取外・再取付		撤去			
			税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み		
一口	ホースエンドガス栓	Y	3/8	4,850	5,335	4,900	5,390	1,030	1,133	300	330	
		LB	3/8	4,950	5,445	5,000	5,500	1,030	1,133	300	330	
		LA	1/2	5,100	5,610	5,150	5,665	1,030	1,133	300	330	
		LB	1/2	5,100	5,610	5,150	5,665	1,030	1,133	300	330	
	コンセントガス栓	LA	3/8	4,600	5,060	4,650	5,115	1,030	1,133	300	330	
		LB	3/8	5,000	5,500	5,050	5,555	1,030	1,133	300	330	
二口	ペアガス栓	LA	3/8	7,500	8,250	7,550	8,305	1,030	1,133	300	330	
		LB	3/8	7,700	8,470	7,750	8,525	1,030	1,133	300	330	
	コンセントガス栓	LA	3/8	5,000	5,500	5,050	5,555	1,030	1,133	300	330	
		LB	3/8	7,700	8,470	7,750	8,525	1,030	1,133	300	330	
	付	コンセントボックスガス栓	床	3/8	7,600	8,360	7,650	8,415	4,900	5,390	1,500	1,650
			壁	3/8	6,450	7,095	6,500	7,150	4,900	5,390	1,500	1,650
壁・床			3/8	6,500	7,150	6,550	7,205	4,900	5,390	1,500	1,650	
壁取替用			3/8	-	-	8,250	9,075	-	-	1,500	1,650	
壁取替用2口			3/8	-	-	9,700	10,670	-	-	1,500	1,650	
床取替用			3/8	-	-	8,600	9,460	-	-	1,500	1,650	
可とう管ガス栓	I	1/2	3,750	4,125	3,800	4,180	1,030	1,133	300	330		
	L	1/2	3,800	4,180	3,850	4,235	1,030	1,133	300	330		
	L座付	1/2	4,100	4,510	4,150	4,565	1,030	1,133	300	330		
ねじガス栓		15A	4,100	4,510	4,150	4,565	1,030	1,133	300	330		
		20A	4,100	4,510	4,150	4,565	1,030	1,133	300	330		
		25A	4,600	5,060	4,750	5,225	1,030	1,133	300	330		

(注) 公団、官公庁の見積書には型番を記入しないこと。

② バルブ・ガス栓

(円/個)

項目 品名	サイズ	接合	取付		取替		取外・再取付		撤去	
			税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
メーターガス栓	20A	ネジ	2,950	3,245	3,100	3,410	1,650	1,815	300	330
〃	25A	〃	3,700	4,070	3,850	4,235	1,810	1,991	300	330
〃	32A	〃	5,700	6,270	5,900	6,490	2,780	3,058	400	440
〃	40A	〃	7,350	8,085	7,550	8,305	3,240	3,564	400	440
〃	50A	〃	12,000	13,200	12,600	13,860	6,840	7,524	1,300	1,430
〃	80A	〃	32,550	35,805	33,150	36,465	12,850	14,135	1,300	1,430
UMユニット	20A		10,550	11,605	-	-	-	-	-	-
UMユニット(自立型)	20A		15,350	16,885	-	-	-	-	-	-

③ 検圧部プラグ取付工事

(円/ヶ所)

項目 品名	取付	
	税抜き	税込み
GKP-R	5,100	5,610

④ 埋設バルブ

(円/個)

項目 品名	サイズ	単価(PE製)	
		税抜き	税込み
埋設バルブ (BOX等含む)	30A	64,100	70,510
	50A	74,950	82,445
バルブBOX	80A	79,250	87,175
VOS-32G-15L	100A	173,350	190,685

(宅内用)

(円/個)

項目 品名	サイズ	単価(PE製)	
		税抜き	税込み
埋設バルブ (BOX等含む) バルブBOX VAS-19G-15L	30A	43,950	48,345
	50A	54,000	59,400
	80A	70,650	77,715

(注) 敷地内で重車両(積載量2t以上)の通行がない場所には、宅内用を設置いたします。

(3) ガスメーター取付等工事費

(円/台)

項目 呼称	取付		取替		除去	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1～6号	1,350	1,485	1,600	1,760	550	605
10号	1,750	1,925	2,100	2,310	700	770
16号	2,000	2,200	2,400	2,640	800	880
25号	2,350	2,585	3,200	3,520	950	1,045
65号	2,350	2,585	3,200	3,520	950	1,045
90号以上(膜式)	3,400	3,740	4,100	4,510	1,350	1,485

(注)1. 上記単価は通過(先方品)メーターにも適用します。

2. ルーツメーター等の大型特殊メーターの取付費は別途見積とします。

3. メーター号数の変更等、配管替えを伴う取替は別途見積とします。

(4) 付帯工事費

① 防食テープ巻工事

(円/m)

サイズ	単価	
	税抜き	税込み
20A以下	600	660
25 A	650	715
32 A	650	715
40 A	700	770
50 A	750	825
80 A	1,100	1,210
100 A	1,200	1,320

② 耐火テープ巻工事

(円/m)

サイズ	単 価	
	税抜き	税込み
20A 以下	2,450	2,695
25A	2,850	3,135
32A	3,350	3,685
40A	3,700	4,070
50A	4,450	4,895
80A	6,550	7,205
100A	8,050	8,855

③ 機器接続工事

(円/ヶ所)

	サイズ	単 価	
		税抜き	税込み
鉄管接続	50A 以下	4,900	5,390
	80A 以上	6,950	7,645

④ PE管内管取出工事

(円/ヶ所)

項目 元管径 取出管径	P		E				管	
	50A		75A		100A		150A	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
25A	9,250	10,175	9,350	10,285	9,400	10,340	13,100	14,410
30A	9,800	10,780	9,800	10,780	9,950	10,945	12,950	14,245
50A	-	-	14,050	15,455	18,600	20,460	17,100	18,810
75A	-	-	-	-	-	-	19,400	21,340

⑤ 分岐取出工事

(円/ヶ所)

サイズ	露出部		埋設部(PLS)		埋設部(PE)		
	税抜き	税込み	税抜き	税込み		税抜き	税込み
32A 以下	10,250	11,275	24,850	27,335	(25A)	6,100	6,710
40A	11,100	12,210	28,550	31,405	(30A)	6,600	7,260
50A	13,900	15,290	37,750	41,525	(50A)	9,200	10,120
80A	31,400	34,540	63,600	69,960	(75A)	15,350	16,885

※ 1.5m以内の分岐取出し(切断を含む)工事について計上する、越える場合は別途見積りとする。

⑥ 既設管切断工事

(円/ヶ所)

サ イ ズ	単 価	
	税抜き	税込み
5 0 A 以 下	2,400	2,640
8 0 A	3,500	3,850
1 0 0 A	4,700	5,170

⑦ 宅内配管除去工事・プラグ止め (2ヶ所切断プラグ止め)

PE・SGP (円/ヶ所)

単 価	
税抜き	税込み
14,400	15,840

PLS・PLP (円/ヶ所)

単 価	
税抜き	税込み
19,300	21,230

- (注) 1. 掘削が必要な場合は別途計上。
2. 50A以下とし、80Aを超える場合は別途見積りいたします。

⑧ はつり工事

	単 位	単 価		
		税 抜 き	税 込 み	
溝 堀	コンクリート	円/m	5,600	6,160
	コンクリート(駐車場)	円/m	6,200	6,820

- (注) コンクリート・モルタル復旧を含みます。

⑨ 穴あけ工事

	単 位	単 価		
		税 抜 き	税 込 み	
木 質 系	円/ヶ所	500	550	
鉄 板	円/ヶ所	1,600	1,760	
コ ン ク リ ー ト	厚さ 15cm未満	円/ヶ所	4,100	4,510
	厚さ 15~20cm未満	円/ヶ所	7,800	8,580
	厚さ 20~30cm未満	円/ヶ所	15,500	17,050
	ブロック	円/ヶ所	1,600	1,760

- (注) 1. 厚さ30cm以上の穴あけは別途見積りいたします。
2. 上記の単価表は、人力による場合に適用し、コアー抜き等業者に依頼する場合は別途見積りいたします。

⑩ スリーブ、溝枠取付工事

内 容	種 類	形 状	単 位	単 価	
				税 抜 き	税 込 み
ス リ ー ブ	床 ・ 壁	50A以下	円/ヶ所	3,100	3,410
		50A以下	円/ヶ所	11,550	12,705
	は り	80A～100A	円/ヶ所	14,250	15,675
		150A	円/ヶ所	16,450	18,095
		200A	円/ヶ所	17,800	19,580
溝 枠	コンクリート	25A以下	円/m	3,750	4,125
	床 ・ 壁	32A～50A	円/m	4,350	4,785

⑪ モルタル復旧工事

	単 位	単 価		
		税 抜 き	税 込 み	
溝 堀 り 部	円 / m	1,200	1,320	
ボックスガス栓部	円 / ヶ 所	800	880	
貫 通 穴 開 部	厚さ 15cm 未満	円 / ヶ 所	1,000	1,100
	厚さ 15～20cm 未満	円 / ヶ 所	2,000	2,200
	厚さ 20～30cm 未満	円 / ヶ 所	3,900	4,290

(注) 貫通部に特別措置(耐震、耐火措置等)を講ずる場合は別途見積とします。

⑫ ガス管塗装工事

(円/m)

形 状	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
32A 以下	2,200	2,420
40A 以上	4,550	5,005

(注) 下地処理、錆止め、ペイント2回塗りとします。

⑬ 絶縁継手取付工事

(円/個)

サイズ	接 合	単 価	
		税 抜 き	税 込 み
15A	ネジ	1,550	1,705
20A	〃	1,850	2,035
25A	〃	2,350	2,585
32A	〃	3,000	3,300
40A	〃	3,800	4,180
50A	〃	5,050	5,555
80A	〃	15,450	16,995

⑭ 標示杭、標示ピン、表示プレート取付工事

(円/個)

項 目	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
標示杭(リプラックス)	2,400	2,640
標示ピン(キャッツアイ)	600	660
表 示 プ レ ー ト	300	330

⑮ 強化ガスホース取付工事

(円/本)

寸 法	単 価		寸 法	単 価	
	税 抜 き	税 込 み		税 抜 き	税 込 み
φ 13mm×200mm	4,850	5,335	φ 13mm×1000mm	6,000	6,600
φ 13mm×300mm	5,000	5,500	φ 13mm×1100mm	6,150	6,765
φ 13mm×400mm	5,150	5,665	φ 13mm×1200mm	6,300	6,930
φ 13mm×500mm	5,300	5,830	φ 13mm×1300mm	6,450	7,095
φ 13mm×600mm	5,400	5,940	φ 13mm×1400mm	6,600	7,260
φ 13mm×700mm	5,550	6,105	φ 13mm×1500mm	6,750	7,425
φ 13mm×800mm	5,700	6,270	φ 20mm×500mm	5,400	5,940
φ 13mm×900mm	5,850	6,435			

(5) その他工事費

基本工事費

(円/件)

単 価	
税 抜 き	税 込 み
5,000	5,500

ガス気密検査費

(円/件)

単 価	
税 抜 き	税 込 み
2,250	2,475

- (注) 1. 基本工事費は、気密・漏洩テスト費・打合せ費とし、すべての工事に計上する。
集合住宅は1件とみなす。
2. 集合住宅等の増設工事において、部屋ごとに器具取替え工事を行う場合は
2件目よりガス気密検査費を計上する。

(6) 土木工事費

掘削埋戻し工事

(円/m)

	サ イ ズ	単 価	
		税 抜 き	税 込 み
戸建物件の敷地内配管 団地内の分岐配管 (土被り0.3m以内)	50A以下	2,750	3,025
	80A以下	4,850	5,335
団地内のメイン配管 (土被り0.6m以上)	50A以下	5,300	5,830
	80A以下	7,550	8,305

- (注) 1. 上記の単価は、発生土埋戻しに適用します。
2. 官公庁、公団等の土木費については補償工事単価によります。
3. 地盤の状況により土留工事を行う場合は別途見積とします。
4. 舗装切断、舗装破砕、砂入替等を必要とする場合は別途見積とします。
5. PLPの溶接接合工事をする場合は別途見積とします。
6. 土被りが1.3m以上の場合には、別途別途見積とします。
7. 80Aを超える土木工事の場合は『本管工事歩掛』によります。

(7) アスファルト舗装費

宅地内のアスファルト舗装時に適用する

(円/一式)

	税抜き	税込み
10m未満	70,000	77,000
10m以上～20m未満	140,000	154,000

*舗装幅40cm、厚さ5cmとし、延長が20m以上となる場合は別途見積りとする。

- (8) 共通仮設費
その他費用を必要とする場合は、その状況により実費を計上します。
(注) 直接工事費 × 5%
- (9) 諸経費 (諸雑費)
純工事費 × 12%
- (注) 1. 純工事費 = [直接工事費 + 共通仮設費]
2. 直接工事費 = [配管工事費 + ガス栓等取付工事費 + ガスメーター取付工事費 + 付帯工事費 + 土木工事費]
- (10) その他工事割増
- ① 夜間工事割増
使用者(又は工事発注者)の申込みにより午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合は、総工事費の40%増しとします。なお、夜間工事が部分的に発生する場合は、その状況によって別途見積加算します。
- ② 休日工事割増
使用者(又は工事発注者)の申込みにより休日に工事を行う場合は、総工事費の40%増しとします。なお、休日工事が部分的に発生する場合は、その状況によって別途見積加算します。
- ③ 駐車不能場所割増
工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30m以上の場合は総工事費の5%増しとします。
- ④ その他
特殊な工事仕様や条件等のため、この標準的な工事単価によりがたい場合は、その状況等により別途設計見積額を算定します。
- ⑤ 階層割増率
- | | |
|-----------|-------|
| 1 ~ 5 階建 | 0 % |
| 1 ~ 10 階建 | 3.5%増 |
| 1 ~ 15 階建 | 7.0%増 |

2. フレキ配管工事単価

(1) 配管工事費

① フレキ配管工事

(円/m)

サイズ	新增設・入替工事		撤去	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み
10A	2,450	2,695	550	605
15A	2,800	3,080	550	605
20A	3,150	3,465	550	605
25A	3,700	4,070	550	605

② PE管理設配管工事

(円/m)

サイズ	新增設・入替工事		撤去	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み
25A	3,250	3,575	900	990
30A	3,450	3,795	900	990

※掘削埋戻し工事費は別途計上する。

③ メーター廻り配管工事 (メーターユニット使用)

(円/ヶ所)

立上り立 下りサイ ズ	単価 (1 P)		単価 (2 P)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み
20A×20A	20,700	22,770	21,300	23,430
25A×20A	22,750	25,025	23,350	25,685
25A×25A	22,750	25,025	23,350	25,685
32A×25A	23,900	26,290	24,500	26,950

※ロック付検圧プラグ取付工事を含む。

(2) ガス栓取付工事費 (フレキ管用)

(円/個)

品名		型	サイズ	取付		取替		取外・再取付		撤去		
				税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	
ヒューズボックス	一口	ホースエンドガス栓	LB	3/8	6,250	6,875	6,650	7,315	3,040	3,344	950	1,045
		コンセントガス栓	LA	3/8	5,900	6,490	6,350	6,985	3,040	3,344	950	1,045
			LB	3/8	6,300	6,930	6,750	7,425	3,040	3,344	950	1,045
	二口	ペアガス栓	LA	3/8	8,800	9,680	9,250	10,175	3,040	3,344	950	1,045
			LB	3/8	8,950	9,845	9,400	10,340	3,040	3,234	950	1,045
		コンセントガス栓	LA	3/8	6,300	6,930	6,750	7,425	3,040	3,344	950	1,045
			LB	3/8	8,950	9,845	9,400	10,340	3,040	3,344	950	1,045
	付	ヒューズボックスガス栓	ケース型	3/8	9,300	10,230	10,150	11,165	5,380	5,918	1,750	1,925
			床	3/8	9,950	10,945	10,700	11,770	5,230	5,753	1,600	1,760
			壁	3/8	8,850	9,735	9,600	10,560	5,230	5,753	1,600	1,760
壁貫通型			3/8	9,200	10,120	9,950	10,945	5,230	5,753	1,600	1,760	
標準壁用			3/8	8,850	9,735	9,600	10,560	5,230	5,753	1,600	1,760	
電気コンセント一口			3/8	9,150	10,065	—	—	—	—	1,600	1,760	
電気コンセント二口			3/8	9,150	10,065	—	—	—	—	1,600	1,760	
可とう管ガス栓		L	1/2	6,850	7,535	7,200	7,920	2,510	2,761	750	825	
機器接続ガス栓		I	1/2	4,550	5,005	4,900	5,390	2,510	2,761	750	825	
		L	1/2	4,550	5,005	4,900	5,390	2,510	2,761	750	825	
		I	3/4	5,150	5,665	5,500	6,050	2,510	2,761	750	825	
		L	3/4	5,150	5,665	5,500	6,050	2,510	2,761	750	825	

※ 電気コンセント付きガスコンセントの電気工事については別途見積りとする。

(3) 付帯工事費

① ヘッダー

(円/ヶ所)

形 状	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
2 P ヘ ッ ダ ー	2,800	3,080
3 P ヘ ッ ダ ー	3,050	3,355
5 P ヘ ッ ダ ー	3,700	4,070

② CD管

(円/m)

サ イ ズ	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
1 0 A 用	1,400	1,540
1 5 A 用	1,400	1,540
2 0 A 用	1,500	1,650
2 5 A 用	1,700	1,870

③ モー ル

(円/m)

サ イ ズ	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
1 0 A	1,100	1,210
1 5 A	1,200	1,320

Ⅱ. 器具・各種部材工事単価

1. 一口コンロ

(1) 一口コンロ クッキングテーブル

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
600	660	500	550	1,100	1,210

(2) ビルトイン一口コンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,300	3,630	1,700	1,870	5,000	5,500

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

2. テーブルコンロ

(1) テーブルコンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	900	990	2,100	2,310

(2) ビルトインコンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,900	5,390	2,500	2,750	7,400	8,140

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

3. 炊飯器

炊飯器・ジャー付炊飯器・タイマー付炊飯器

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	500	550	1,700	1,870

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

4. ビルトインオーブン

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,900	5,390	2,500	2,750	7,400	8,140

5. オーブン

(1) オーブンロースター(家庭用焼物器)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	600	660	1,500	1,650

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

(2) コンベック(卓上型)・電子コンベック(卓上型)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,400	3,740	1,700	1,870	5,100	5,610

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

6. 瞬間湯沸器

(1) 開放型5号瞬間湯沸器

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,500	2,750	900	990	3,400	3,740

(1-3) 防熱カバー

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,700	1,870	400	440	2,100	2,310

(2) BF型先止め式瞬間湯沸器(8号・12号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
5,950	6,545	2,100	2,310	8,050	8,855

※ BF型先止め式瞬間湯沸器の排気筒取付,取外,取替は,費用に含む。

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付,取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,300	3,630	1,200	1,320	4,500	4,950

②ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	500	550	1,400	1,540

③フレキチューブ(R1/2,R3/4,R1)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	500	550	1,400	1,540

④分岐水栓取付,取外,取替費(円/個) (材料費別途)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	1,200	1,320	2,400	2,640

(1-2) 開放型5号瞬間湯沸器

取付用金具による設置

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
6,800	7,480	900	990	7,700	8,470

※取付用金具は別途見積

その他取付具による設置(円/台)

取 付 費	
税 抜 き	税 込 み
3,400	3,740

⑤BF用木枠取付,取外,取替費(円/ヶ所)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,500	2,750	900	990	3,400	3,740

⑥排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用,その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	4,500	4,950
コンクリート	4,500	4,950
ブ ロ ッ ク	3,500	3,850
板 ・ そ の 他	2,700	2,970
アルミ板加工	3,500	3,850

⑦他業者見積

給水給湯工事,電気工事,BFトップ開口等(大工,左官工事)他

7. 給湯器

(1) 屋外設置据置型給湯器(16～32号)

屋外設置壁掛型給湯器(8～32号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

屋内設置壁掛型FE式給湯器(8～30号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

屋内設置壁掛型FF式給湯器(16～32号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,100	3,410	1,200	1,320	4,300	4,730

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

(別途見積)

①排気筒(60～150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,300	3,630	1,200	1,320	4,500	4,950

②排気筒(二重管)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,900	5,390	1,700	1,870	6,600	7,260

③給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	900	990	2,100	2,310

④給湯器用据置台取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	900	990	2,100	2,310

⑤給湯器用リモコン(浴室内用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,700	1,870	900	990	2,600	2,860

(2) 屋外設置壁掛型給湯器(50号・55号)

屋内設置壁掛型FE式給湯器(55号)

屋内設置調理台型FF式給湯器(16号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
0	0	0	0	0	0

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

(2-1) マルチ給湯器用架台 (円/2台)

取 付 費		取 外 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,000	2,200	2,000	2,200

⑥給湯器用リモコン(台所・増設用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	900	990	1,800	1,980

⑦給湯器用リモコン線入線(円/件)

入 線 費	
税 抜 き	税 込 み
11,000	12,100

※ 1件に給湯器1台でリモコン線を1線入線しても2線入線しても同じ金額。

⑧排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	4,500	4,950
コ ン ク リ ー ト	4,500	4,950
ブ ロ ッ ク	3,500	3,850
板 ・ そ の 他	2,700	2,970

⑨高効率給湯器ドレン工事

1,800円/2m未満 (2m以上は一律5,000円)

⑩他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

8. 給湯暖房熱源機

屋外設置給湯暖房熱源機(16～24号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
7,300	8,030	2,500	2,750	9,800	10,780

9. 暖房専用熱源機

屋外設置暖房専用熱源機

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,500	2,750	1,200	1,320	3,700	4,070

[別途見積]

①循環金具(ペアチューブ配管用)取付, 取外,取替費(円/組)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,700	1,870	900	990	2,600	2,860

⑤給湯器用リモコン(浴室内用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,700	1,870	900	990	2,600	2,860

②ペアチューブ配管取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,500	2,750	900	990	3,400	3,740

⑥給湯器用リモコン(台所・増設用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	900	990	1,800	1,980

③給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	900	990	2,100	2,310

⑦給湯器用リモコン線入線(円/件)

入線費	
税 抜 き	税 込 み
11,000	12,100

※ 1件に給湯器1台でリモコン線を1線入線しても2線入線しても同じ金額。

④給湯器用据置台取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	900	990	2,100	2,310

⑧他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

10. 給湯付風呂釜

(1) 屋外設置据置型給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリー, 隣接設置タイプ)

屋外設置壁掛型給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリー, 隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FE式給湯付風呂釜(16号)

(設置フリータイプ)

屋内設置据置型FE式給湯付風呂釜(16号)

(隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FF式給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリータイプ)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,700	4,070	1,200	1,320	4,900	5,390

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,300	3,630	1,200	1,320	4,500	4,950

②排気筒(二重管)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,900	5,390	1,700	1,870	6,600	7,260

③循環金具(バスキング2本1組)取付,取外,取替費(円/組) 給湯器付風呂釜

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,700	1,870	3,300	3,630	5,000	5,500

④循環金具(ペアチューブ配管用)取付, 取外,取替費(円/組)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,700	1,870	900	990	2,600	2,860

⑤ステン板(循環パイプ穴あけ部)取付,取外,取替費(円/枚)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	500	550	1,400	1,540

⑥ペアチューブ配管取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,500	2,750	900	990	3,400	3,740

(2) 屋外設置据置型給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリー, 隣接設置タイプ)

屋外設置壁掛型給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリー, 隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FF式給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリータイプ)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
7,300	8,030	2,500	2,750	9,800	10,780

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

⑦給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	900	990	2,100	2,310

⑧給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	900	990	2,100	2,310

⑨給湯器用リモコン(浴室用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,700	1,870	900	990	2,600	2,860

⑩給湯器用リモコン(台所・増設用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	900	990	1,800	1,980

⑪給湯器用リモコン線入線(円/件)

入線費	
税 抜 き	税 込 み
11,000	12,100

※ 1件に給湯器1台でリモコン線を1線入線しても2線入線しても同じ金額。

⑫ハツリ工事(基礎部循環P部)(円/ヶ所)

税 抜 き	税 込 み
4,500	4,950

⑬排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	4,500	4,950
コンクリート	4,500	4,950
ブロック	3,500	3,850
板・その他	2,700	2,970

⑭他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

11. 貯湯・貯蔵湯沸器

貯湯・貯蔵湯沸器(据置, 壁掛型)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,700	4,070	1,200	1,320	4,900	5,390

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,300	3,630	1,200	1,320	4,500	4,950

②ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4,R1)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	500	550	1,400	1,540

③フレキチューブ(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	500	550	1,400	1,540

④分岐水栓取付,取外,取替費(円/個)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,200	1,320	1,200	1,320	2,400	2,640

⑤排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用,その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	4,500	4,950
コンクリート	4,500	4,950
ブ ロ ッ ク	3,500	3,850
板 ・ そ の 他	2,700	2,970

⑥他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

12. 風呂釜

(1) 屋外設置据置型風呂釜

屋外設置壁掛型ポンプ式風呂釜

屋内設置FE式風呂釜

(円/台)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
3,700	4,070	1,200	1,320	4,900	5,390

(2) BF式, BF式(シャワー付)風呂釜

BFDP式, BFDP式(シャワー付)風呂釜

(円/台)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
7,300	8,030	2,500	2,750	9,800	10,780

※ BF、BFDP式の排気筒取付、取外、取替は費用に含む。

[別途見積]

①排気筒(60~150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
3,300	3,630	1,200	1,320	4,500	4,950

②循環金具(バスキング2本1組)取付,取外,取替費(円/組) 風呂釜

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1,700	1,870	1,700	1,870	3,400	3,740

③循環金具(ペアチューブ配管用)取付, 取外,取替費(円/組)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1,700	1,870	900	990	2,600	2,860

④循環金具(P金具2本1組)取付,取外,取替費(円/組)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1,700	1,870	900	990	2,600	2,860

⑤ステン板(循環パイプ穴あけ部)取付,取外,取替費(円/枚)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
500	550	500	550	1,000	1,100

⑥ステン板(循環パイプ穴あけ部)取付,取外,取替費(円/枚)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
900	990	500	550	1,400	1,540

⑦ペアチューブ配管取付, 取外,取替費(円/m)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
2,500	2,750	900	990	3,400	3,740

⑧ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
900	990	500	550	1,400	1,540

⑨フレキシチューブ(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
900	990	500	550	1,400	1,540

⑩分岐水栓取付,取外,取替費(円/個)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1,200	1,320	1,200	1,320	2,400	2,640

⑪浴槽穴あけ(円/ヶ所)

ポリ・ステン		ホーロー・人工大理石	
税抜き	税込み	税抜き	税込み
900	990	1,200	1,320

⑫BF用木枠取付, 取外,取替費(円/ヶ所)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
2,500	2,750	900	990	3,400	3,740

⑬ハツリ工事(基礎部循環P部)(円/ヶ所)

税抜き	税込み
4,500	4,950

⑭排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	4,500	4,950
コンクリート	4,500	4,950
ブ ロ ッ ク	3,500	3,850
板 ・ そ の 他	2,700	2,970
ステン板加工	3,500	3,850

⑮他業者見積

給水給湯工事,電気工事,BFTトップ開口等(大工,左官工事)他

13. ストープ

(1) FF式ファンヒーター

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,700	4,070	1,200	1,320	4,900	5,390

※接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む

[別途見積]

①ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	500	550	1,400	1,540

②排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	4,500	4,950
コンクリート	4,500	4,950
ブ ロ ッ ク	3,500	3,850
板 ・ そ の 他	2,700	2,970

③他業者見積

電気工事

14. 乾燥機

乾燥機(家庭用)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
11,100	12,210	3,700	4,070	14,800	16,280

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。
乾燥機の廃棄についてはリサイクル法の適用となるため廃棄処理について注意すること。

[別途見積]

①乾燥機用排湿筒取付,取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,300	3,630	1,200	1,320	4,500	4,950

②乾燥機用架台取付,取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
7,400	8,140	3,700	4,070	11,100	12,210

③乾燥機用排湿管カバー取付

(円/ヶ所)		(円/m)	
取 付 費 (2mまで)		取 付 費 (2m以上)	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,000	1,100	1,000	1,100

④排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用,その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	4,500	4,950
コンクリート	4,500	4,950
ブ ロ ッ ク	3,500	3,850
板 ・ そ の 他	2,700	2,970

⑤他業者見積
電気工事他

15. 浴槽

(1) ポリ浴槽・ステン浴槽

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,900	5,390	2,500	2,750	7,400	8,140

(2) ホーロー浴槽・人工大理石浴槽

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
6,500	7,150	3,300	3,630	9,800	10,780

[別途見積]

①浴槽穴あけ(円/ヶ所)

ポリ・ステン		ホーロー・人工大理石	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
900	990	1,200	1,320

②他業者見積

左官工事他

16. 流し台

(1) 流し台

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
7,300	8,030	2,500	2,750	9,800	10,780

(2) 調理台・コンロ台

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,900	5,390	2,500	2,750	7,400	8,140

[別途見積]

①他業者見積

給排水工事他

17. コージェネレーション機器工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
エ ネ フ ァ ー ム 基 礎 工 事	39,600	43,560
エネファーム発電・貯湯ユニット設置工事費	86,300	94,930
エネファーム自立ユニット取付け工事 (*但し、本体工事と別施工の場合に限る)	21,000	23,100
エネファーム発電・貯湯ユニット取替時の再 設 置 工 事 費	74,100	81,510
エネファーム発電・貯湯ユニットの撤去工事 費	68,300	75,130
九 電 申 請 料	17,300	19,030

※「エネファーム発電・貯湯ユニット設置工事」には搬入、据付、分電盤から機器への電気配線、排熱回収ユニットと発電ユニットとの接続、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、分電盤、リモコンを除く)を含む。

九州ガスから設置場所への運搬費を含む。

18. ハイブリッド給湯器工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
ハイブリッド給湯器基礎工事	43,300	47,630
ハイブリッド給湯器設置工事	39,300	43,230
ハイブリッド給湯器取替時の再設置工事	32,000	35,200
ハイブリッド給湯器撤去工事	29,300	32,230

※ 搬入、据付、ヒートポンプユニットとタンク熱源機との接続、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコンを除く)を含む。

※ 取替え再取替え時の電気工事は含まない。

19. 浴室暖房乾燥機工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト無)	77,700	85,470
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト有)	95,000	104,500
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (天井埋め込み)	109,200	120,120
浴室暖房乾燥機除去工事 (天井埋め込み)	37,100	40,810
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト無)	60,500	66,550
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト有)	77,700	85,470
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (壁掛け)	97,500	107,250
浴室暖房乾燥機除去工事 (壁掛け)	37,100	40,810

※ 搬入、据付、温水配管、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコン、熱動弁、ヘッダーを除く)を含む。

20. 床暖房工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
床暖房設置工事(温水マット1枚当り)	29,300	32,230
ゆかだんパオ設置工事(上張工法・1㎡当り)	15,100	16,610
ゆかだんパオ設置工事(床下工法・1㎡当り)	48,800	53,680

※搬入、据付、温水配管、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコン、熱動弁、ヘッダーを除く)を含む。

21. 給湯器外壁貫通設置型(ホールインワン給湯器)工事単価

(円/台)

取 付 費		取 替 費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み
58,500	64,350	29,300	32,230

取付工事

※ 給水・給湯配管、給水バルブ、混合水栓、BF風呂釜取外し・浴槽取外し・取付工事、リモコン取付工事を含む。

※ 電源工事、BF用木枠取付工事が発生する場合は別途見積りとなります。

取替え工事

※単純取替え以外の工事(電気・水栓取替え等)が発生する場合は別途見積りとなります。

22. その他付帯工事単価

(円/台・円/ヶ所・円/回・円/m)

項 目	税 抜 き	税 込 み
灯油ボイラー・電機温水器撤去運搬工事 (処分費は別途実費)	6,500	7,150
業務用機器運搬設置工事	6,500	7,150
警報器ベース取付け工事	1,700	1,870
温水コンセント取付け工事	31,700	34,870
スリムダクト施工(Φ77以下、2m以内)	7,500	8,250
スリムダクト施工(Φ100～140、2m以内)	11,700	12,870
スリムダクト施工(Φ77以下、2m超～4m以内)	12,100	13,310
スリムダクト施工(Φ100～140、2m超～4m以内)	17,700	19,470
スリムダクト施工(Φ77以下、4m以上)メーター単価	3,000	3,300
スリムダクト施工(Φ100～140、4m以上)メーター単価	4,600	5,060
保温工事(材料費含む)	600	660
壁面掛け設置機器用裏板仕込み(材料費含む)	2,000	2,200
ブロック囲い撤去(3段以下屋根含む)	9,800	10,780
ブロック囲い撤去(4段以上屋根含む)	16,300	17,930

※ 高所作業用の足場設置等については別途見積りとなります。

※ スリムダクト施工で4mを超える場合は1m単価により追加する。

23. 単価一覧表

項 目		単位	単 価		項 目		単位	単 価			
			税 抜 き	税 込 み				税 抜 き	税 込 み		
一 口 コ ン ロ	一口コンロ クッキングテーブル	取 付	円/台	600	660	オ ー ブ ン	コンベック(卓上型) 電子コンベック(卓上型)	取 付	円/台	3,400	3,740
		取 外	"	500	550			取 外	"	1,700	1,870
	ビルトイン一口コンロ	取 付	"	3,300	3,630	瞬	開放型5号湯沸器	取 付	"	2,500	2,750
		取 外	"	1,700	1,870			取 外	"	900	990
テ ー ブ ル コ ン ロ	テーブルコンロ	取 付	"	1,200	1,320	間	開放型5号湯沸器 (取付金具による設置)	取 付	"	6,800	7,480
		取 外	"	900	990			取 外	"	900	990
	ビルトインコンロ	取 付	"	4,900	5,390	湯	開放型5号湯沸器(その他 取付具による設置)	取 付	"	3,400	3,740
		取 外	"	2,500	2,750			取 付	"	5,950	6,545
炊飯器	取 付	"	1,200	1,320	沸	BF型 8・12号	取 付	"	3,100	3,410	
	取 外	"	500	550			取 外	"	2,100	2,310	
オ ー ブ ン	ビルトインオープン	取 付	"	4,900	5,390	器	8~32号	取 付	"	3,100	3,410
		取 外	"	2,500	2,750			取 外	"	1,200	1,320
	オープンロースター (家庭用焼物器)	取 付	"	900	990	50・55号 調理台型16号	取 付	"	7,300	8,030	
		取 外	"	600	660		取 外	"	2,500	2,750	
		取 付	"	900	990	給湯暖房熱源機	取 付	"	7,300	8,030	
		取 外	"	600	660		取 外	"	2,500	2,750	

項 目		単位	単 価		項 目		単位	単 価			
			税 抜 き	税 込 み				税 抜 き	税 込 み		
暖房専用熱源機		取 付	円/台	2,500	2,750	ス ト ー ブ	FF式ファンヒーター	取 付	円/台	3,700	4,070
		取 外	〃	1,200	1,320			取 外	〃	1,200	1,320
給 湯 付 風 呂 釜	16号・20号	取 付	〃	3,700	4,070	乾 燥 機		取 付	〃	11,100	12,210
		取 外	〃	1,200	1,320			取 外	〃	3,700	4,070
	24号・32号	取 付	〃	7,300	8,030	浴 槽	ポリ・ステン浴槽	取 付	〃	4,900	5,390
		取 外	〃	2,500	2,750			取 外	〃	2,500	2,750
貯 湯 湯 沸 器		取 付	〃	3,700	4,070		ホーロー 人工大理石浴槽	取 付	〃	6,500	7,150
		取 外	〃	1,200	1,320			取 外	〃	3,300	3,630
風 呂 釜	RF式 FE式	取 付	〃	3,700	4,070	流 し 台	流し台	取 付	〃	7,300	8,030
		取 外	〃	1,200	1,320			取 外	〃	2,500	2,750
	BF式 BFDP式	取 付	〃	7,300	8,030		調理台 コンロ台	取 付	〃	4,900	5,390
		取 外	〃	2,500	2,750			取 外	〃	2,500	2,750

項 目	単位	単 価		項目	単位	単 価				
		税 抜 き	税 込 み			税 抜 き	税 込 み			
給湯器用配管カバー	取 付	円/台	1,200	1,320	フレキチューブ R1 / 2・R3 / 4・R1	取 付	円/本	900	990	
	取 外	"	900	990		取 外	"	500	550	
給湯器用据置台	取 付	"	1,200	1,320	分岐水栓	取 付	円/個	1,200	1,320	
	取 外	"	900	990		取 外	"	1,200	1,320	
給湯器用リモコン (浴室用)	取 付	"	1,700	1,870	浴槽穴あけ	ポリ・ステン		円/ヶ所	900	990
	取 外	"	900	990		ホーロー・人工大理石		"	1,200	1,320
給湯器用リモコン (台所・増設用)	取 付	"	900	990	BF用木枠	取 付	"	2,500	2,750	
	取 外	"	900	990		取 外	"	900	990	
給湯器用リモコン線入 線 1 件 当 たり	取 付	円/件	11,000	12,100	排気筒	60～150φ		円/m	3,300	3,630
	取 外	"	900	990		二重管		取 付	"	4,900
乾燥機用排湿筒	取 付	円/m	3,300	3,630	循環金具ハスシンク 2本1組	風呂釜	取 付	円/組	1,700	1,870
	取 外	"	1,200	1,320			取 外	"	1,700	1,870
乾燥機用架台	取 付	円/台	7,400	8,140	循環金具ペアチューブ配管用	給湯付風呂釜	取 付	"	1,700	1,870
	取 外	"	3,700	4,070			取 外	"	3,300	3,630
ユニオン継手付強化ガスホース R1 / 2・R3 / 4	取 付	円/本	900	990	循環金具P金具 2本1組		取 付	"	1,700	1,870
	取 外	"	500	550	バスキャップ		取 付	円/個	500	550
乾燥機用排湿筒カバー(2mまで)	取 付	ヶ所	1,000	1,100	銅管加工費		取 付	円/ヶ所	3,000	3,300
乾燥機用排湿筒カバー(2m以上)	取 付	円/m	1,000	1,100	マルチ給湯器用架台		取 付	円/2台	2,000	2,200
	取 外	"					取 外	"	2,000	2,200

項 目		単 位	単 価		項 目	単 位	単 価	
			税 抜 き	税 込 み			税 抜 き	税 込 み
ス テ ン 板 循 環 パイプ 穴 あけ 部	取 付	円/枚	900	990	床暖房設置工事(温水マットマット1枚当り)	円/㎡	29,300	32,230
	取 外	〃	500	550	ゆかだんパオ設置工事(上張工法・1㎡当り)	円/㎡	15,100	16,610
ペ ア チ ュ ー プ 配 管	取 付	円/m	2,500	2,750	ゆかだんパオ設置工事(床下工法・1㎡当り)	円/㎡	48,800	53,680
					給湯器外壁貫通設置型工事	取 付	円/台	58,500
	取 外	〃	900	990		取 替	〃	29,300
					灯油ボイラー撤去・運搬工事(処分費は別途実費)	円/台	6,500	7,150
ハツリ工事	基礎部(循環P部)	円/ヶ所	4,500	4,950	業 務 用 機 器 運 搬 設 置	円/回	6,500	7,150
排気筒用貫通	土 壁	〃	4,500	4,950	警 報 器 ベ ー ス 取 付 け 工 事	円/m	1,700	1,870
	コ ン ク リ ー ト	〃	4,500	4,950	温 水 コ ン セ ン ト 取 付 け 工 事	円/m	31,700	34,870
	ブ ロ ッ ク	〃	3,500	3,850	ス リ ム ダ ク ト 施 工 (Φ 77 以 下、2m 以 内)	円/m	7,500	8,250
	板 ・ そ の 他	〃	2,700	2,970	ス リ ム ダ ク ト 施 工 (Φ 100～140、2m 以 内)	円/m	11,700	12,870
	ス テ ン 板 加 工	円/台	3,500	3,850	ス リ ム ダ ク ト 施 工 (Φ 77 以 下、2m 超～4m 以 内)	円/m	12,100	13,310
高効率給湯器ドレン工事	円/2m未満	1,800	1,980	ス リ ム ダ ク ト 施 工 (Φ 100～140、2m 超～4m 以 内)	円/m	17,700	19,470	
	円/2m以上	5,000	5,500	ス リ ム ダ ク ト 施 工 (Φ 77 以 下 メ ー タ ー 単 価)	円/m	3,000	3,300	
エ ネ フ ァ ー ム 基 礎 工 事	円/台	39,600	43,560	ス リ ム ダ ク ト 施 工 (Φ 100～140 メ ー タ ー 単 価)	円/m	4,600	5,060	
エネファーム発電・貯湯ユニット設置工事費	〃	86,300	94,930	保 温 工 事 (材 料 費 含 む)	円/m	600	660	
エネファーム自立ユニット取付け工事 (*但し、本体工事と別施工の場合に限る)	〃	21,000	23,100	壁面掛け設置機器用裏板仕込み(材料費含む)	円/ヶ所	2,000	2,200	
エネファーム発電・貯湯ユニット取替え時の再設置工事	〃	74,100	81,510	ブ ロ ッ ク 囲 い 撤 去 (3段 以 下 屋 根 含 む)	円/ヶ所	9,800	10,780	
エネファーム発電・貯湯ユニットの撤去工事	〃	68,300	75,130	ブ ロ ッ ク 囲 い 撤 去 (4段 以 上 屋 根 含 む)	円/ヶ所	16,300	17,930	
九 電 申 請 料 燃 転 時 設 備 撤 去 (エ コ キ ュ ー ト) 申 請	〃	17,300	19,030					
ハイブリッド給湯器基礎工事	〃	43,300	47,630					
ハイブリッド給湯器設置工事	〃	39,300	43,230					
ハイブリッド給湯器取替え時の再設置工事	〃	32,000	35,200					
ハイブリッド給湯器撤去工事	〃	29,300	32,230					
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト無)	〃	77,700	85,470					
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト有)	〃	95,000	104,500					
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (天井埋め込み)	〃	109,200	120,120					
浴室暖房乾燥機除去工事 (天井埋め込み)	〃	37,100	40,810					
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト無)	〃	60,500	66,550					
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト有)	〃	77,700	85,470					
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (壁掛け)	〃	97,500	107,250					
浴室暖房乾燥機除去工事 (壁掛け)	〃	37,100	40,810					

Ⅲ. LP工事

①ボンベ運搬・取付(ベルト含む)

項目	税抜き	税込み
市内一円 20kg	2,000	2,200
市内一円 30・50kg	3,000	3,300
市外方面 20kg	2,600	2,860
市外方面 30・50kg	3,900	4,290
ベルト取付のみ	500	550

②バルク設置

項目	税抜き	税込み
バルク設置	15,800	17,380

③基礎

項目	税抜き	税込み
ブロック(4枚並べてモルタル固定)	9,800	10,780
コンクリート(型枠工事含む)	23,400	25,740
バルク基礎	別途見積り	別途見積り

④調整器

項目	税抜き	税込み	
取付	一般家庭	2,200	2,420
	集合用 4本立て以下	6,900	7,590
	集合用 5本立て以上	8,800	9,680
取替え	一般家庭	4,000	4,400
	集合用 4本立て以下	11,900	13,090
	集合用 5本立て以上	15,800	17,380
撤去	一般家庭	900	990
	集合用 4本立て以下	2,800	3,080
	集合用 5本立て以上	3,600	3,960
バルク調整器交換	9,800	10,780	

※調整器等機器費用含まず。

⑤警報器

項目	税抜き	税込み	
単体	配管に伴う取付工事	1,000	1,100
	配管に伴う取外し工事	1,000	1,100
	取替工事	3,900	4,290
連動	配管に伴う取付工事	2,000	2,200
	配管に伴う取外し工事	1,000	1,100
	取替工事	2,000	2,200
通信線入線	11,000	12,100	

※警報器等機器費用含まず。

⑥ 離隔

項目	税抜き	税込み
取付工事 20kg	11,700	12,870
取付工事 30・50kg	15,600	17,160

⑦ 遠隔地割増

項目	税抜き	税込み
市外1 (長崎・雲仙・長与・時津)	5,900	6,490
市外2 (八代市市外)	5,900	6,490
市外3 (佐世保・西海・島原・南島原)	15,600	17,160
市外4 (松浦)	19,500	21,450
県外1 (佐賀)	17,600	19,360
県外2 (福岡・熊本・宮崎) 1時間当たり	6,200	6,820

⑧ ボンベ収納庫設置

項目	税抜き	税込み
ボンベカバー取付	1,000	1,100
容器スタント・容器収納庫(20・30・50kg)	9,800	10,780
容器収納庫(ボンベ庫)	31,600	34,760
バルク貯槽庫フェンス	31,600	34,760
バルク貯槽用車止めガード	28,500	31,350
ベルト取付	500	550

⑨ 既設LP切替時メーター配管調整

項目	税抜き	税込み
LP用ガスメーター取付ピッチ調整(90⇒130)	700	770