営業見積単価表

2024年10月

九州ガス株式会社

履歴

平成	9年	8月	
平成	11年	6月	改定
平成	16年	4月	改定
平成	16年	7月	改定
平成	16年	11月	改定
平成	17年	2月	改定
平成	17年	11月	改定
平成	18年	10月	改定
平成	19年	10月	改定
平成	20年	8月	改定
平成	21年	4月	改定
平成	22年	10月	改定
平成	23年	4月	改定
平成	24年	4月	改定
平成	25年	10月	改定
平成	26年	4月	改定
平成	29年	4月	改定
平成	29年	6月	改定
平成	29年	10月	改定
平成	30年	10月	改定
2019	年	10月	改定
2020	年	4月	改定
2020	年	10月	改定
2021	年	4月	改定
2022	年	4月	改定
2023	年	6月	改定
2023	年	10月	改定
2024	年	4月	改定
2024	年	10月	改定

目 次

I. 内管工事単価	1
1. 内管工事単価	
(1) 配管工事費	1
(2) ガス栓等取付工事費	3
(3) ガスメーター取付等工事費	5
(4) 付帯工事費	5
(5) その他工事費	10
(6) 土木工事費	10
(7) アスファルト舗装費	10
(8) 共通仮設費	11
(9) 諸経費(諸雑費)	11
(10) その他工事割増	11
2. 戸建フレキ配管工事単価	
(1) 配管工事費	12
(2) ガス栓取付工事費	13
(3) 付帯工事費	14
II. 器具・各種部材工事単価	15
1. 一口コンロ	15
2. テーブルコンロ	15
3. 炊飯器	15
4. ビルトインオープン	16
5. オープン	16
6. 瞬間湯沸器	17
7. 給湯器	18
8. 給湯暖房熱源機	19
9. 暖房専用熱源機	19
10. 給湯付風呂釜	20
11. 貯湯・貯蔵湯沸器	22
12. 風呂釜	23
13. ストーブ	24
14. 乾燥機	25
15. 浴槽	25
16. 流し台	26
17. コージェネレーション機器工事単価	27
18. ハイブリッド給湯器工事単価	27
19. 浴室暖房乾燥機工事単価	27
20. 床暖房工事単価	28
21. 給湯器外壁貫通設置型工事単価	28
22. その他付帯工事単価等	28
23. 単価一覧表	29
III. LP工事	33

I.内管工事単価

1. 内管工事単価

次に掲げる工事は以下の工事単価を適用します。

- ① 木質系、鉄筋コンクリート、鉄骨コンクリート、又はブロックその他これらに類似する建築物に係る工事。
- ② 見積延長は0.5m単位で計算し0.5m未満は切り捨てます。ただし全延長数が0.5m未満のときは、0.5mといたします。

(1) 配管工事費

① 埋設配管

PE・PLS管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 ・ 入 替 工 事				撤 去 工 事	
	PE		PLS		税抜き	税込み
	税抜き	税込み	税抜き	税込み		
15A	-	-	5,950	6,545	1,500	1,650
20A	-	-	7,050	7,755	1,500	1,650
25A	3,500	3,850	7,650	8,415	1,550	1,705
30A	3,700	4,070	-	-	1,800	1,980
32A	-	-	9,150	10,065	2,050	2,255
40A	-	-	12,200	13,420	2,450	2,695
50A	5,900	6,490	15,600	17,160	3,500	3,850
75A	8,950	9,845	-	-	4,200	4,620
80A	-	-	18,850	20,735	2,500	2,750
100A	12,950	14,245	-	-	3,200	3,520

(注)・上記埋設配管単価に、別途(6)土木工事費・掘削埋戻し工事単価を加算し積算します。

- ・継手部の防食テープ、デンゾウテープは単価内に含まれます。
- ・溶接工事は、現場状況により別途見積とします。
- ・PE管の接合方法は、HF, EF, メカニカル接合とも上記の単価を適用します。
- ・PE配管において、他配管、他設備との関係で、30cm以上の土被りがとれない場合は、PLS配管とします。
- ・PE管には、40Aがないので圧損計算にもとづいて30Aと50Aに振り分けます。
- ・PLS管の接合方法は、ネジ接合、メカニカル接合とも上記の単価を適用します。
- ・PLS管100Aについては別途見積とします。

② 露出配管

SGP・キーロンVI管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 入 替				位 置 替		撤 去	
	SGP		キーロンVI		税抜き	税込み	税抜き	税込み
	税抜き	税込み	税抜き	税込み				
15A	5,300	5,830	9,500	10,450	4,800	5,280	1,500	1,650
20A	5,900	6,490	10,800	11,880	5,000	5,500	1,500	1,650
25A	7,550	8,305	13,150	14,465	6,100	6,710	1,500	1,650
32A	9,300	10,230	16,400	18,040	7,250	7,975	1,800	1,980
40A	9,900	10,890	17,600	19,360	7,750	8,525	2,050	2,255
50A	12,500	13,750	22,400	24,640	9,450	10,395	2,450	2,695
80A	19,550	21,505	25,900	28,490	13,900	15,290	3,500	3,850
100A	-	-	-	-	-	-	4,200	4,620

※撤去工事には、既設管切断を含んでおりません。

PLS管

(円/m)

項目 サイズ	新 増 設 入 替		位 置 替		撤 去	
	PLS		税抜き	税込み	税抜き	税込み
	税抜き	税込み				
15A	9,700	10,670	4,800	5,280	1,500	1,650
20A	10,800	11,880	5,000	5,500	1,500	1,650
25A	13,150	14,465	6,100	6,710	1,550	1,705
32A	16,400	18,040	7,250	7,975	1,800	1,980
40A	17,600	19,360	7,750	8,525	2,050	2,255
50A	22,400	24,640	9,450	10,395	2,450	2,695
80A	25,900	28,490	13,900	15,290	3,500	3,850
100A	-	-	-	-	4,200	4,620

※撤去工事には、既設管切断を含んでおりません。

(注)

- a. 通常の配管の場合は白ガス管のネジ接合工事といたしますが、100Aおよび配管状況によっては、当社の判断において溶接接合を行うことがあります。なお、その工事費は現場の実状により個別に設計見積をいたします。
- b. 建築基準法令における防火区画及び消防法令における共住区画の貫通部にはキーロンVI管を使用します。
- c. PLS管はPLS継手、PLSM継手とします。

(2) ガス栓等取付工事費

① ガス栓類(鉄管用)

(円/個)

品名	型	サイズ	取付		取替		取外・再取付		撤去			
			税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み		
一口	ホースエンドガス栓	Y	3/8	4,850	5,335	4,900	5,390	1,100	1,210	300	330	
		LB	3/8	4,950	5,445	5,000	5,500	1,100	1,210	300	330	
		LA	1/2	5,100	5,610	5,150	5,665	1,100	1,210	300	330	
		LB	1/2	5,750	6,325	5,900	6,490	1,100	1,210	300	330	
	コンセントガス栓	LA	3/8	4,600	5,060	4,650	5,115	1,100	1,210	300	330	
		LB	3/8	5,000	5,500	5,050	5,555	1,100	1,210	300	330	
二口	ペアガス栓	LA	3/8	7,700	8,470	7,900	8,690	1,100	1,210	300	330	
		LB	3/8	7,900	8,690	8,100	8,910	1,100	1,210	300	330	
	コンセントガス栓	LA	3/8	7,700	8,470	7,900	8,690	1,100	1,210	300	330	
		LB	3/8	8,100	8,910	8,300	9,130	1,100	1,210	300	330	
	付	コンセントボックスガス栓	床	3/8	10,550	11,605	11,350	12,485	5,300	5,830	1,600	1,760
			壁	3/8	9,750	10,725	10,550	11,605	5,300	5,830	1,600	1,760
壁・床			3/8	9,750	10,725	10,600	11,660	5,300	5,830	1,600	1,760	
壁取替用			3/8	-	-	11,100	12,210	-	-	1,600	1,760	
壁取替用2口			3/8	-	-	15,050	16,555	-	-	1,600	1,760	
床取替用			3/8	-	-	11,500	12,650	-	-	1,600	1,760	
可とう管ガス栓	I	1/2	3,750	4,125	3,800	4,180	1,100	1,210	300	330		
	L	1/2	3,800	4,180	3,850	4,235	1,100	1,210	300	330		
	L座付	1/2	4,100	4,510	4,150	4,565	1,100	1,210	300	330		
ねじガス栓		15A		4,100	4,510	4,150	4,565	1,100	1,210	300	330	
		20A		4,100	4,510	4,150	4,565	1,100	1,210	300	330	
		25A		4,600	5,060	4,850	5,335	1,100	1,210	300	330	

(注) 公団、官公庁の見積書には型番を記入しないこと。

② バルブ・ガス栓

(円/個)

項目 品名	サイズ	接合	取付		取替		取外・再取付		撤去	
			税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
メーターガス栓	20A	ネジ	3,250	3,575	3,400	3,740	1,950	2,145	300	330
〃	25A	〃	4,100	4,510	4,250	4,675	2,210	2,431	300	330
〃	32A	〃	6,300	6,930	6,500	7,150	3,430	3,773	450	495
〃	40A	〃	8,100	8,910	8,300	9,130	4,040	4,444	450	495
〃	50A	〃	13,250	14,575	13,900	15,290	8,140	8,954	1,350	1,485
〃	80A	〃	34,650	38,115	35,300	38,830	15,000	16,500	1,350	1,485
UMユニット	20A		10,550	11,605	-	-	-	-	-	-
UMユニット(自立型)	20A		15,350	16,885	-	-	-	-	-	-

③ 検圧部プラグ取付工事

(円/ヶ所)

項目 品名	取付	
	税抜き	税込み
GKP-R	5,100	5,610

④ 埋設バルブ

(円/個)

項目 品名	サイズ	単価(PE製)	
		税抜き	税込み
埋設バルブ (BOX等含む)	30A	73,150	80,465
	50A	83,250	91,575
バルブBOX	80A	99,900	109,890
VOS-32G-15L	100A	173,350	190,685

(宅内用)

(円/個)

項目 品名	サイズ	単価(PE製)	
		税抜き	税込み
埋設バルブ (BOX等含む) バルブBOX VAS-19G-15L	30A	45,650	50,215
	50A	55,750	61,325
	80A	72,400	79,640

(注) 敷地内で重車両(積載量2t以上)の通行がない場所には、宅内用を設置いたします。

(3) ガスメーター取付等工事費

(円/台)

項目 呼称	取付		取替		除去	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1～6号	1,550	1,705	1,800	1,980	600	660
10号	2,000	2,200	2,350	2,585	750	825
16号	2,250	2,475	2,700	2,970	850	935
25号	2,650	2,915	5,100	5,610	1,550	1,705
65号	2,650	2,915	5,100	5,610	1,550	1,705
90号以上(膜式)	3,800	4,180	6,400	7,040	2,250	2,475

(注)1. 上記単価は通過(先方品)メーターにも適用します。

2. ルーツメーター等の大型特殊メーターの取付費は別途見積とします。

3. メーター号数の変更等、配管替えを伴う取替は別途見積とします。

(4) 付帯工事費

① 防食テープ巻工事

(円/m)

サイズ	単価	
	税抜き	税込み
20A以下	700	770
25 A	700	770
32 A	750	825
40 A	750	825
50 A	800	880
80 A	1,200	1,320
100 A	1,300	1,430

② 耐火テープ巻工事

(円/m)

サイズ	単 価	
	税抜き	税込み
20A 以下	2,450	2,695
25 A	2,850	3,135
32 A	3,350	3,685
40 A	3,700	4,070
50 A	4,450	4,895
80 A	6,550	7,205
100 A	8,050	8,855

③ 高所作業

(円/件)

単 価	
税抜き	税込み
3,000	3,300

※ GL+2,500mmでの作業がある場合に限る

④ 機器接続工事

(円/ヶ所)

	サイズ	単 価	
		税抜き	税込み
鉄管接続	50A 以下	5,100	5,610
	80A 以上	7,100	7,810

⑤ PE管内管取出工事

(円/ヶ所)

項目 元管径 取出管径	P		E				管	
	50A		75A		100A		150A	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
25 A	9,650	10,615	9,750	10,725	9,850	10,835	13,500	14,850
30 A	10,200	11,220	10,200	11,220	10,400	11,440	13,500	14,850
50 A	-	-	14,800	16,280	19,350	21,285	17,900	19,690
75 A	-	-	-	-	-	-	20,150	22,165

⑥ 分岐取出工事

(円/ヶ所)

サイズ	露出部		埋設部(PLS)		埋設部(PE)		
	税抜き	税込み	税抜き	税込み		税抜き	税込み
32A 以下	10,700	11,770	25,250	27,775	(25A)	6,500	7,150
40 A	11,550	12,705	28,950	31,845	(30A)	7,050	7,755
50 A	14,350	15,785	38,200	42,020	(50A)	9,650	10,615
80 A	31,850	35,035	64,000	70,400	(75A)	15,750	17,325

※ 1.5m以内の分岐取出し(切断を含む)工事について計上する、越える場合は別途見積りとする。

⑦ 既設管切断工事

(円/ヶ所)

サ イ ズ	単 価	
	税抜き	税込み
5 0 A 以 下	2,500	2,750
8 0 A	3,600	3,960
1 0 0 A	4,800	5,280

⑧ 宅内配管除去工事・プラグ止め (2ヶ所切断プラグ止め)

PE・SGP (円/ヶ所)

単 価	
税抜き	税込み
15,000	16,500

PLS・PLP (円/ヶ所)

単 価	
税抜き	税込み
20,000	22,000

- (注) 1. 掘削が必要な場合は別途計上。
2. 50A以下とし、80Aを超える場合は別途見積りいたします。

⑨ はつり工事

	単 位	単 価		
		税 抜 き	税 込 み	
溝 堀	コンクリート	円/m	6,250	6,875
	コンクリート(駐車場)	円/m	6,900	7,590

- (注) コンクリート・モルタル復旧を含みます。

⑩ 穴あけ工事

	単 位	単 価		
		税 抜 き	税 込 み	
	木質系	円/ヶ所	500	550
	鉄板	円/ヶ所	1,650	1,815
コ ン ク リ ー ト	厚さ 15cm未満	円/ヶ所	4,500	4,950
	厚さ 15~20cm未満	円/ヶ所	8,100	8,910
	厚さ 20~30cm未満	円/ヶ所	16,200	17,820
	ブロック	円/ヶ所	1,700	1,870

- (注) 1. 厚さ30cm以上の穴あけは別途見積りいたします。
2. 上記の単価表は、人力による場合に適用し、コアー抜き等業者に依頼する場合は別途見積りいたします。

⑪ スリーブ、溝枠取付工事

内 容	種 類	形 状	単 位	単 価	
				税 抜 き	税 込 み
ス リ ー ブ	床 ・ 壁	50A以下	円/ヶ所	3,700	4,070
		50A以下	円/ヶ所	14,000	15,400
	は り	80A～100A	円/ヶ所	17,000	18,700
		150A	円/ヶ所	19,500	21,450
		200A	円/ヶ所	20,900	22,990
溝 枠	コンクリート	25A以下	円/m	4,200	4,620
	床 ・ 壁	32A～50A	円/m	4,800	5,280

⑫ モルタル復旧工事

	単 位	単 価		
		税 抜 き	税 込 み	
溝 堀 り 部	円 / m	1,350	1,485	
ボックスガス栓部	円 / ヶ 所	850	935	
貫 通 穴 開 部	厚さ 15cm 未満	円 / ヶ 所	1,250	1,375
	厚さ 15～20cm 未満	円 / ヶ 所	2,000	2,200
	厚さ 20～30cm 未満	円 / ヶ 所	4,000	4,400

(注) 貫通部に特別措置(耐震、耐火措置等)を講ずる場合は別途見積とします。

⑬ ガス管塗装工事

(円/m)

形 状	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
32A 以下	3,300	3,630
40A 以上	7,500	8,250

(注) 下地処理、錆止め、ペイント2回塗りとします。

⑭ 絶縁継手取付工事

(円/個)

サイズ	接合	単価	
		税抜き	税込み
15A	ネジ	2,400	2,640
20A	〃	2,900	3,190
25A	〃	3,600	3,960
32A	〃	4,250	4,675
40A	〃	5,600	6,160
50A	〃	7,450	8,195
80A	〃	20,550	22,605

⑮ 標示杭、標示ピン、表示プレート取付工事

(円/個)

項目	単価	
	税抜き	税込み
標示杭(リブラックス)	2,400	2,640
標示ピン(キャッツアイ)	600	660
表示プレート	300	330

⑯ 強化ガスホース取付工事

(円/本)

寸法	単価		寸法	単価	
	税抜き	税込み		税抜き	税込み
φ 13mm×200mm	4,950	5,445	φ 13mm×1000mm	6,150	6,765
φ 13mm×300mm	5,100	5,610	φ 13mm×1100mm	6,300	6,930
φ 13mm×400mm	5,250	5,775	φ 13mm×1200mm	6,450	7,095
φ 13mm×500mm	5,400	5,940	φ 13mm×1300mm	6,600	7,260
φ 13mm×600mm	5,550	6,105	φ 13mm×1400mm	6,700	7,370
φ 13mm×700mm	5,700	6,270	φ 13mm×1500mm	6,900	7,590
φ 13mm×800mm	5,850	6,435	φ 20mm×500mm	5,600	6,160
φ 13mm×900mm	6,000	6,600			

(5) その他工事費

基本工事費

戸建 (円/件)

単 価			
戸建て		集 合	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
5,500	6,050	14,200	15,620

ガス気密検査費

(円/件)

単 価	
税抜き	税込み
2,400	2,640

- (注) 1. 基本工事費は、気密・漏洩テスト費・打合せ費とし、すべての工事に計上する。
集合住宅は1件とみなす。
2. 集合住宅等の増設工事において、部屋ごとに器具取替え工事を行う場合は2件目よりガス気密検査費を計上する。

(6) 土木工事費

掘削埋戻工事

(円/m)

	サ イ ズ	単 価	
		税 抜 き	税 込 み
戸建物件の敷地内配管 団地内の分岐配管 (土被り0.3m以内)	50A以下	4,050	4,455
	80A以下	5,800	6,380
団地内のメイン配管 (土被り0.6m以上)	50A以下	5,900	6,490
	80A以下	7,950	8,745

- (注) 1. 上記の単価は、発生土埋戻しに適用します。
2. 官公庁、公団等の土木費については補償工事単価によります。
3. 地盤の状況により土留工事を行う場合は別途見積とします。
4. 舗装切断、舗装破砕、砂入替等を必要とする場合は別途見積とします。
5. PLPの溶接接合工事をする場合は別途見積とします。
6. 土被りが1.3m以上の場合には、別途別途見積とします。
7. 80Aを超える土木工事の場合は『本管工事歩掛』によります。

(7) アスファルト舗装費

宅地内のアスファルト舗装時に適用する

(円/一式)

	税抜き	税込み
10m未満	85,000	93,500
10m以上～20m未満	170,000	187,000

*舗装幅40cm、厚さ5cmとし、延長が20m以上となる場合は別途見積りとする。

- (8) 共通仮設費
その他費用を必要とする場合は、その状況により実費を計上します。
(注) 直接工事費 × 5%
- (9) 諸経費 (諸雑費)
純工事費 × 12%
- (注) 1. 純工事費 = [直接工事費 + 共通仮設費]
2. 直接工事費 = [配管工事費 + ガス栓等取付工事費 + ガスメーター取付工事費 + 付帯工事費 + 土木工事費]
- (10) その他工事割増
- ① 夜間工事割増
使用者(又は工事発注者)の申込みにより午後7時から翌日の午前6時までに工事を行う場合は、総工事費の40%増しとします。なお、夜間工事が部分的に発生する場合は、その状況によって別途見積加算します。
- ② 休日工事割増
使用者(又は工事発注者)の申込みにより休日に工事を行う場合は、総工事費の40%増しとします。なお、休日工事が部分的に発生する場合は、その状況によって別途見積加算します。
- ③ 駐車不能場所割増
工事場所の状況により、工作車の駐車位置からガス工事を行う家屋までの距離が30m以上の場合は総工事費の5%増しとします。
- ④ その他
特殊な工事仕様や条件等のため、この標準的な工事単価によりがたい場合は、その状況等により別途設計見積額を算定します。
- ⑤ 階層割増率
1 ~ 5 階建	0 %
1 ~ 10 階建	3.5%増
1 ~ 15 階建	7.0%増

2. フレキ配管工事単価

(1) 配管工事費

① フレキ配管工事

(円/m)

サイズ	新增設・入替工事		撤去	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み
10A	2,550	2,805	750	825
15A	2,950	3,245	750	825
20A	3,300	3,630	750	825
25A	3,850	4,235	750	825

※撤去工事には、既設管切断を含んでおりません。

② PE管理設配管工事

(円/m)

サイズ	新增設・入替工事		撤去	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み
25A	3,750	4,125	1,050	1,155
30A	4,150	4,565	1,050	1,155

※掘削埋戻し工事費は別途計上する。

③ メーター廻り配管工事 (メーターユニット使用)

(円/ヶ所)

立上り立 下りサイ ズ	単価 (1 P)		単価 (2 P)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み
20A×20A	21,300	23,430	21,950	24,145
25A×20A	23,500	25,850	24,150	26,565
25A×25A	23,500	25,850	24,150	26,565
32A×25A	24,700	27,170	25,350	27,885

※ロック付検圧プラグ取付工事を含む。

(2) ガス栓取付工事費 (フレキ管用)

(円/個)

品名	型	サイズ	取付		取替		取外・再取付		撤去		
			税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み	
一口	ホースエンドガス栓	LB	3/8	7,400	8,140	7,900	8,690	3,400	3,740	1,000	1,100
	コンセントガス栓	LA	3/8	6,950	7,645	7,450	8,195	3,400	3,740	1,000	1,100
		LB	3/8	7,500	8,250	8,000	8,800	3,400	3,740	1,000	1,100
二口	ペアガス栓	LA	3/8	10,350	11,385	10,850	11,935	3,400	3,740	1000	1,100
		LB	3/8	10,550	11,605	11,050	12,155	3,400	3,740	1000	1,100
一口	コンセントガス栓	LA	3/8	10,350	11,385	10,850	11,935	3,400	3,740	1,000	1,100
		LB	3/8	10,750	11,825	11,250	12,375	3,400	3,740	1,000	1,100
付	ヒューズボックスガス栓	ケース型	3/8	10,550	11,605	11,450	12,595	6,050	6,655	1,850	2,035
		床	3/8	10,800	11,880	11,650	12,815	6,050	6,655	1,850	2,035
		壁	3/8	10,050	11,055	10,900	11,990	6,050	6,655	1,850	2,035
		壁貫通型	3/8	10,450	11,495	11,300	12,430	6,050	6,655	1,850	2,035
		標準壁用	3/8	10,000	11,000	10,850	11,935	6,050	6,655	1,850	2,035
		電気コンセント一口	3/8	10,400	11,440	—	—	—	—	1,850	2,035
		電気コンセント二口	3/8	10,650	11,715	—	—	—	—	1,850	2,035
可とう管ガス栓		L	1/2	6,850	7,535	7,200	7,920	2,850	3,135	800	880
機器接続ガス栓		I	1/2	5,150	5,665	5,550	6,105	2,850	3,135	800	880
		L	1/2	5,150	5,665	5,550	6,105	2,850	3,135	800	880
		I	3/4	5,850	6,435	6,250	6,875	2,850	3,135	800	880
		L	3/4	5,850	6,435	6,250	6,875	2,850	3,135	800	880

※ 電気コンセント付きガスコンセントの電気工事については別途見積りとする。

(3) 付帯工事費

① ヘッダー

(円/ヶ所)

形 状	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
2 P ヘ ッ ダ ー	3,000	3,300
3 P ヘ ッ ダ ー	3,300	3,630
5 P ヘ ッ ダ ー	4,050	4,455

② CD管

(円/m)

サ イ ズ	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
1 0 A 用	1,550	1,705
1 5 A 用	1,550	1,705
2 0 A 用	1,700	1,870
2 5 A 用	1,900	2,090

③ モー ル

(円/m)

サ イ ズ	単 価	
	税 抜 き	税 込 み
1 0 A	1,250	1,375
1 5 A	1,350	1,485

Ⅱ. 器具・各種部材工事単価

1. 一口コンロ

(1) 一口コンロ クッキングテーブル

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
700	770	500	550	1,200	1,320

(2) ビルトイン一口コンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,750	4,125	1,850	2,035	5,600	6,160

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

2. テーブルコンロ

(1) テーブルコンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,800	1,980	1,250	1,375	3,050	3,355

(2) ビルトインコンロ

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
6,800	7,480	3,500	3,850	10,300	11,330

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

3. 炊飯器

炊飯器・ジャー付炊飯器・タイマー付炊飯器

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	500	550	1,900	2,090

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

4. ビルトインオーブン

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
5,900	6,490	3,000	3,300	8,900	9,790

5. オーブン

(1) オーブンロースター(家庭用焼物器)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	700	770	1,650	1,815

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

(2) コンベック(卓上型)・電子コンベック(卓上型)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,750	4,125	1,850	2,035	5,600	6,160

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。

6. 瞬間湯沸器

(1) 開放型5号瞬間湯沸器

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,800	3,080	950	1,045	3,750	4,125

(1-3) 防熱カバー

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,700	1,870	400	440	2,100	2,310

(2) BF型先止め式瞬間湯沸器(8号・12号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
6,000	6,600	2,800	3,080	8,800	9,680

※ BF型先止め式瞬間湯沸器の排気筒取付,取外,取替は、費用に含む。

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,750	4,125	1,400	1,540	5,150	5,665

②ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

③フレキチューブ(R1/2,R3/4,R1)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

④分岐水栓取付,取外,取替費(円/個) (材料費別途)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	1,400	1,540	2,800	3,080

(1-2) 開放型5号瞬間湯沸器

(円/台)

取付用金具による設置

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
7,150	7,865	850	935	8,000	8,800

※取付用金具は別途見積

(1-4)その他取付具による設置(円/台)

取 付 費	
税 抜 き	税 込 み
3,600	3,960

⑤BF用木枠取付, 取外,取替費(円/ヶ所)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,000	3,300	1,000	1,100	4,000	4,400

⑥排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	5,600	6,160
コンクリート	5,600	6,160
ブ ロ ッ ク	3,750	4,125
板 ・ そ の 他	2,800	3,080
アルミ板加工	3,500	3,850

⑦他業者見積

給水給湯工事,電気工事,BFトップ開口等(大工,左官工事)他

7. 給湯器

(1) 屋外設置据置型給湯器(16～32号)

屋外設置壁掛型給湯器(8～32号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

屋内設置壁掛型FE式給湯器(8～30号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

屋内設置壁掛型FF式給湯器(16～32号)

(お湯はり高温差し湯機能付も含む)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,500	3,850	1,400	1,540	4,900	5,390

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

(別途見積)

①排気筒(60～150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,750	4,125	1,400	1,540	5,150	5,665

②排気筒(二重管)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
5,600	6,160	1,850	2,035	7,450	8,195

③給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	950	1,045	2,350	2,585

④給湯器用据置台取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	950	1,045	2,350	2,585

⑤給湯器用リモコン(浴室内用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,850	2,035	950	1,045	2,800	3,080

(2) 屋外設置壁掛型給湯器(50号・55号)

屋内設置壁掛型FE式給湯器(55号)

屋内設置調理台型FF式給湯器(16号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
8,350	9,185	2,800	3,080	11,150	12,265

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

(2-1) マルチ給湯器用架台 (円/2台)

取 付 費		取 外 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,000	2,200	2,000	2,200

⑥給湯器用リモコン(台所・増設用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	950	1,045	1,900	2,090

⑦給湯器用リモコン線入線(円/件)

入 線 費	
税 抜 き	税 込 み
11,500	12,650

※ 1件に給湯器1台でリモコン線を1線入線しても2線入線しても同じ金額。

⑧排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	5,600	6,160
コ ン ク リ ー ト	5,600	6,160
ブ ロ ッ ク	3,750	4,125
板 ・ そ の 他	2,800	3,080

⑨高効率給湯器ドレン工事

1,800円/2m未満(2m以上は一律5,000円)

⑩他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

8. 給湯暖房熱源機

屋外設置給湯暖房熱源機(16～24号)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
8,350	9,185	2,800	3,080	11,150	12,265

9. 暖房専用熱源機

屋外設置暖房専用熱源機

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,800	3,080	1,400	1,540	4,200	4,620

[別途見積]

①循環金具(ペアチューブ配管用)取付, 取外,取替費(円/組)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,850	2,035	950	1,045	2,800	3,080

⑤給湯器用リモコン(浴室内用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,850	2,035	950	1,045	2,800	3,080

②ペアチューブ配管取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,800	3,080	950	1,045	3,750	4,125

⑥給湯器用リモコン(台所・増設用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	950	1,045	1,900	2,090

③給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	950	1,045	2,350	2,585

⑦給湯器用リモコン線入線(円/件)

入線費	
税 抜 き	税 込 み
11,500	12,650

※ 1件に給湯器1台でリモコン線を1線入線しても2線入線しても同じ金額。

④給湯器用据置台取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	950	1,045	2,350	2,585

⑧他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

10. 給湯付風呂釜

(1) 屋外設置据置型給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリー, 隣接設置タイプ)

屋外設置壁掛型給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリー, 隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FE式給湯付風呂釜(16号)

(設置フリータイプ)

屋内設置据置型FE式給湯付風呂釜(16号)

(隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FF式給湯付風呂釜(16号・20号)

(設置フリータイプ)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,150	4,565	1,400	1,540	5,550	6,105

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,750	4,125	1,400	1,540	5,150	5,665

②排気筒(二重管)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
5,600	6,160	1,850	2,035	7,450	8,195

③循環金具(バスキング2本1組)取付,取外,取替費(円/組) 給湯器付風呂釜

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,850	2,035	3,750	4,125	5,600	6,160

④循環金具(ペアチューブ配管用)取付, 取外,取替費(円/組)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,850	2,035	950	1,045	2,800	3,080

⑤ステン板(循環パイプ穴あけ部)取付,取外,取替費(円/枚)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

⑥ペアチューブ配管取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
2,800	3,080	950	1,045	3,750	4,125

(2) 屋外設置据置型給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリー, 隣接設置タイプ)

屋外設置壁掛型給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリー, 隣接設置タイプ)

屋内設置壁掛型FF式給湯付風呂釜(24号・32号)

(設置フリータイプ)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
8,600	9,460	2,800	3,080	11,400	12,540

※ FF式排気筒は2種類有り2重管の場合は2重管の単価を使用し、2本管の場合は排気筒(60～150φ)の単価で延長数×2とします。

⑦給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	950	1,045	2,350	2,585

⑧給湯器用配管カバー取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	950	1,045	2,350	2,585

⑨給湯器用リモコン(浴室用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,850	2,035	950	1,045	2,800	3,080

⑩給湯器用リモコン(台所・増設用)取付, 取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	950	1,045	1,900	2,090

⑪給湯器用リモコン線入線(円/件)

入線費	
税 抜 き	税 込 み
11,500	12,650

※ 1件に給湯器1台でリモコン線を1線入線しても2線入線しても同じ金額。

⑫ハツリ工事(基礎部循環P部)(円/ヶ所)

税 抜 き	税 込 み
5,600	6,160

⑬排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	5,600	6,160
コンクリート	5,600	6,160
ブ ロ ッ ク	3,750	4,125
板 ・ そ の 他	2,800	3,080

⑭他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

11. 貯湯・貯蔵湯沸器

貯湯・貯蔵湯沸器(据置, 壁掛型)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,150	4,565	1,400	1,540	5,550	6,105

[別途見積]

①排気筒(60～150φ)取付, 取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,750	4,125	1,400	1,540	5,150	5,665

②ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4,R1)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

③フレキチューブ(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

④分岐水栓取付,取外,取替費(円/個)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,400	1,540	1,400	1,540	2,800	3,080

⑤排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用,その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	5,600	6,160
コンクリート	5,600	6,160
ブ ロ ッ ク	3,750	4,125
板 ・ そ の 他	2,800	3,080

⑥他業者見積

給水給湯工事,電気工事他

12. 風呂釜

(1) 屋外設置据置型風呂釜

屋外設置壁掛型ポンプ式風呂釜

屋内設置FE式風呂釜

(円/台)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
4,150	4,565	1,400	1,540	5,550	6,105

(2) BF式, BF式(シャワー付)風呂釜

BFDP式, BFDP式(シャワー付)風呂釜

(円/台)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
8,350	9,185	2,800	3,080	11,150	12,265

※ BF、BFDP式の排気筒取付、取外、取替は費用に含む。

[別途見積]

①排気筒(60~150φ)取付, 取外, 取替費(円/m)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
3,750	4,125	1,400	1,540	5,150	5,665

②循環金具(バスキング2本1組)取付, 取外, 取替費(円/組) 風呂釜

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1,850	2,035	1,850	2,035	3,700	4,070

③循環金具(ペアチューブ配管用)取付, 取外, 取替費(円/組)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1,850	2,035	950	1,045	2,800	3,080

④循環金具(P金具2本1組)取付, 取外, 取替費(円/組)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1,850	2,035	950	1,045	2,800	3,080

⑤バスキャップ取付, 取外, 取替費(円/枚)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
500	550	500	550	1,000	1,100

⑥ステン板(循環パイプ穴あけ部)取付, 取外, 取替費(円/枚)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

⑦ペアチューブ配管取付, 取外, 取替費(円/m)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
2,800	3,080	950	1,045	3,750	4,125

⑧ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2, R3/4)取付, 取外, 取替費(円/本)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

⑨フレキシチューブ(R1/2, R3/4)取付, 取外, 取替費(円/本)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

⑩分岐水栓取付, 取外, 取替費(円/個)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
1,400	1,540	1,400	1,540	2,800	3,080

⑪浴槽穴あけ(円/ヶ所)

ポリ・ステン		ホーロー・人工大理石	
税抜き	税込み	税抜き	税込み
950	1,045	1,400	1,540

⑫BF用木枠取付, 取外, 取替費(円/ヶ所)

取付費		取外費		取替費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
3,000	3,300	1,000	1,100	4,000	4,400

⑬ハツリ工事(基礎部循環P部)(円/ヶ所)

税抜き	税込み
5,600	6,160

⑭排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	5,600	6,160
コンクリート	5,600	6,160
ブ ロ ッ ク	3,750	4,125
板 ・ そ の 他	2,800	3,080
ス テ ン 板 加 工	3,500	3,850

⑮他業者見積

給水給湯工事,電気工事,BFTトップ開口等(大工,左官工事)他

13. ストープ

(1) FF式ファンヒーター

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
4,150	4,565	1,400	1,540	5,550	6,105

※接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む

[別途見積]

①ユニオン継手付強化ガスホース(R1/2,R3/4)取付,取外,取替費(円/本)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	500	550	1,450	1,595

②排気筒貫通工事(円/ヶ所) 厚み15cm以下の床・壁に適用、その他は見積単価

貫 通 部 材 質	工 事 費	
	税 抜 き	税 込 み
土 壁	5,600	6,160
コンクリート	5,600	6,160
ブ ロ ッ ク	3,750	4,125
板 ・ そ の 他	2,800	3,080

③他業者見積

電気工事

14. 乾燥機

乾燥機(家庭用)

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
11,400	12,540	3,750	4,125	15,150	16,665

※ 接続具のガス用ゴム管,ガスソフトコード,両端コンセント継手付ゴム管,
ガスコード等の取付,取外,取替費用も含む。
乾燥機の廃棄についてはリサイクル法の適用となるため廃棄処理について注意すること。

[別途見積]

①乾燥機用排湿筒取付,取外,取替費(円/m)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
3,750	4,125	1,400	1,540	5,150	5,665

②乾燥機用架台取付,取外,取替費(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
7,750	8,525	3,900	4,290	11,650	12,815

③乾燥機用排湿管カバー取付

(円/ヶ所)		(円/m)	
取 付 費 (2mまで)		取 付 費 (2m以上)	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
1,500	1,650	1,500	1,650

15. 浴槽

(1) ポリ浴槽・ステン浴槽

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
5,600	6,160	2,800	3,080	8,400	9,240

(2) ホーロー浴槽・人工大理石浴槽

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
7,450	8,195	3,750	4,125	11,200	12,320

[別途見積]

①浴槽穴あけ(円/ヶ所)

ポリ・ステン		ホーロー・人工大理石	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
950	1,045	1,400	1,540

②他業者見積

左官工事他

16. 流し台

(1) 流し台

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
8,350	9,185	2,800	3,080	11,150	12,265

(2) 調理台・コンロ台

(円/台)

取 付 費		取 外 費		取 替 費	
税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み	税 抜 き	税 込 み
5,600	6,160	2,800	3,080	8,400	9,240

[別途見積]

①他業者見積

給排水工事他

17. コージェネレーション機器工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
エ ネ フ ァ ー ム 基 礎 工 事	41,900	46,090
エネファーム発電・貯湯ユニット設置工事費	98,700	108,570
エネファーム自立ユニット取付け工事 (*但し、本体工事と別施工の場合に限る)	22,000	24,200
エネファーム発電・貯湯ユニット取替時の再 設 置 工 事 費	80,000	88,000
エネファーム発電・貯湯ユニットの撤去工事 費	73,000	80,300
九 電 申 請 料	21,000	23,100

※「エネファーム発電・貯湯ユニット設置工事」には搬入、据付、分電盤から機器への電気配線、排熱回収ユニットと発電ユニットとの接続、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、分電盤、リモコンを除く)を含む。

九州ガスから設置場所への運搬費を含む。

18. ハイブリッド給湯器工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
ハイブリッド給湯器基礎工事	46,700	51,370
ハイブリッド給湯器設置工事	41,646	45,810
ハイブリッド給湯器取替時の再設置工事	36,200	39,820
ハイブリッド給湯器撤去工事	33,100	36,410

※ 搬入、据付、ヒートポンプユニットとタンク熱源機との接続、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコンを除く)を含む。

※ 取替え再取替え時の電気工事は含まない。

19. 浴室暖房乾燥機工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト無)	88,000	96,800
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト有)	107,600	118,360
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (天井埋め込み)	117,000	128,700
浴室暖房乾燥機除去工事 (天井埋め込み)	42,000	46,200
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト無)	68,500	75,350
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト有)	88,000	96,800
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (壁 掛 け)	110,000	121,000
浴室暖房乾燥機除去工事 (壁 掛 け)	42,000	46,200

※ 搬入、据付、温水配管、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコン、熱動弁、ヘッダーを除く)を含む。

20. 床暖房工事単価

(円/台)

項 目	税 抜 き	税 込 み
床暖房設置工事(温水マット1枚当り)	30,000	33,000
ゆかだんパオ設置工事(上張工法・1㎡当り)	21,000	23,100
ゆかだんパオ設置工事(床下工法・1㎡当り)	55,000	60,500

※搬入、据付、温水配管、リモコン線入線、リモコン取付および工事に関する部材(機器本体、リモコン、熱動弁、ヘッダーを除く)を含む。

21. 給湯器外壁貫通設置型(ホールインワン給湯器)工事単価

(円/台)

取 付 費		取 替 費	
税抜き	税込み	税抜き	税込み
66,500	73,150	33,500	36,850

取付工事

※ 給水・給湯配管、給水バルブ、混合水栓、BF風呂釜取外し・浴槽取外し・取付工事、リモコン取付工事を含む。

※ 電源工事、BF用木枠取付工事が発生する場合は別途見積りとなります。

取替え工事

※単純取替え以外の工事(電気・水栓取替え等)が発生する場合は別途見積りとなります。

22. その他付帯工事単価

(円/台・円/ヶ所・円/回・円/m)

項 目	税 抜 き	税 込 み
灯油ボイラー・電機温水器撤去運搬工事 (処分費は別途実費)	6,500	7,150
業務用機器運搬設置工事	6,500	7,150
警報器ベース取付け工事	2,000	2,200
温水コンセント取付け工事	31,700	34,870
スリムダクト施工(Φ77以下、2m以内)	8,000	8,800
スリムダクト施工(Φ100～140、2m以内)	12,600	13,860
スリムダクト施工(Φ77以下、2m超～4m以内)	13,000	14,300
スリムダクト施工(Φ100～140、2m超～4m以内)	19,000	20,900
スリムダクト施工(Φ77以下、4m以上)メーター単価	3,250	3,575
スリムダクト施工(Φ100～140、4m以上)メーター単価	4,850	5,335
保温工事(材料費含む)	600	660
壁面掛け設置機器用裏板仕込み(材料費含む)	2,000	2,200
ブロック囲い撤去(3段以下屋根含む)	10,600	11,660
ブロック囲い撤去(4段以上屋根含む)	21,000	23,100

※ 高所作業用の足場設置等については別途見積りとなります。

※ スリムダクト施工で4mを超える場合は1m単価により追加する。

23. 単価一覧表

項 目			単 位	単 価		項 目			単 位	単 価		
				税 抜 き	税 込 み					税 抜 き	税 込 み	
一 口 コ ン ロ	一口コンロ クッキングテーブル	取 付	円/台	700	770	オ ー プ ン	コンベック(卓上型) 電子コンベック(卓上型)	取 付	円/台	3,750	4,125	
		取 外	〃	500	550			取 外	〃	1,850	2,035	
	ビルトイン一口コンロ	取 付	〃	3,750	4,125	瞬	開放型5号湯沸器	取 付	〃	2,800	3,080	
		取 外	〃	1,850	2,035			取 外	〃	950	1,045	
テ ー ブ ル コ ン ロ	テーブルコンロ	取 付	〃	1,800	1,980	間	開放型5号湯沸器 (取付金具による設置)	取 付	〃	7,150	7,865	
		取 外	〃	1,250	1,375			取 外	〃	850	935	
	ビルトインコンロ	取 付	〃	6,800	7,480		湯	BF型 8・12号	取 付	〃	6,000	6,600
		取 外	〃	3,500	3,850				取 外	〃	2,800	3,080
炊飯器	取 付	〃	1,400	1,540	8~32号	取 付	〃	3,500	3,850			
	取 外	〃	500	550		取 外	〃	1,400	1,540			
オ ー プ ン	ビルトインオープン	取 付	〃	5,900	6,490	沸	50・55号 調理台型16号	取 付	〃	8,350	9,185	
		取 外	〃	3,000	3,300			取 外	〃	2,800	3,080	
	オープンロースター (家庭用焼物器)	取 付	〃	950	1,045	器	給湯暖房熱源機	取 付	〃	8,350	9,185	
		取 外	〃	700	770			取 外	〃	2,800	3,080	

項 目		単 位	単 価		項 目		単 位	単 価			
			税 抜 き	税 込 み				税 抜 き	税 込 み		
暖房専用熱源機		取 付	円/台	2,800	3,080	ス ト ー プ	FF式ファンヒーター	取 付	円/台	4,150	4,565
		取 外	〃	1,400	1,540			取 外	〃	1,400	1,540
給 湯 付 風 呂 釜	16号・20号	取 付	〃	4,150	4,565	乾 燥 機		取 付	〃	11,400	12,540
		取 外	〃	1,400	1,540			取 外	〃	3,750	4,125
	24号・32号	取 付	〃	8,600	9,460	浴 槽	ポリ・ステン浴槽	取 付	〃	5,600	6,160
		取 外	〃	2,800	3,080			取 外	〃	2,800	3,080
貯 湯 湯 沸 器		取 付	〃	4,150	4,565		ホーロー 人工大理石浴槽	取 付	〃	7,450	8,195
		取 外	〃	1,400	1,540			取 外	〃	3,750	4,125
風 呂 釜	RF式 FE式	取 付	〃	4,150	4,565	流 し 台	流し台	取 付	〃	8,350	9,185
		取 外	〃	1,400	1,540			取 外	〃	2,800	3,080
	BF式 BFDP式	取 付	〃	8,350	9,185		調理台 コンロ台	取 付	〃	5,600	6,160
		取 外	〃	2,800	3,080			取 外	〃	2,800	3,080

項 目	単位	単 価		項目	単位	単 価				
		税 抜 き	税 込 み			税 抜 き	税 込 み			
給湯器用配管カバー	取 付	円/台	1,400	1,540	フレキチューブ R1 / 2・R3 / 4・R1	取 付	円/本	950	1,045	
	取 外	"	950	1,045		取 外	"	500	550	
給湯器用据置台	取 付	"	1,400	1,540	分岐水栓	取 付	円/個	1,400	1,540	
	取 外	"	950	1,045		取 外	"	1,400	1,540	
給湯器用リモコン (浴室用)	取 付	"	1,850	2,035	浴槽穴あけ	ポリ・ステン		円/ヶ所	950	1,045
	取 外	"	950	1,045		ホーロー・人工大理石		"	1,400	1,540
給湯器用リモコン (台所・増設用)	取 付	"	950	1,045	BF用木枠	取 付	"	3,000	3,300	
	取 外	"	950	1,045		取 外	"	1,000	1,100	
給湯器用リモコン線入 線 1 件 当 たり	取 付	円/件	11,500	12,650	排気筒	60～150φ		円/m	3,750	4,125
	取 外	"	950	1,045		二重管		取 付	"	5,600
乾燥機用排湿筒	取 付	円/m	3,750	4,125	循環金具ハスケンク 2本1組	風呂釜	取 付	円/組	1,850	2,035
	取 外	"	1,400	1,540			取 外	"	1,850	2,035
乾燥機用架台	取 付	円/台	7,750	8,525	循環金具ペアチューブ配管用	給湯付風呂釜	取 付	"	1,850	2,035
	取 外	"	3,900	4,290			取 外	"	3,750	4,125
ユニオン継手付強化ガスホース R1 / 2・R3 / 4	取 付	円/本	950	1,045	循環金具P金具 2本1組		取 付	"	1,850	2,035
	取 外	"	500	550	バスキャップ		取 付	円/個	500	550
乾燥機用排湿筒カバー(2mまで)	取 付	ヶ所	1,500	1,650	銅管加工費		取 付	円/ヶ所	3,000	3,300
乾燥機用排湿筒カバー(2m以上)	取 付	円/m	1,500	1,650	マルチ給湯器用架台		取 付	円/2台	2,000	2,200
							取 外	"	2,000	2,200

項目		単位	単 価		項目	単位	単 価	
			税 抜 き	税 込 み			税 抜 き	税 込 み
ステーション板 循環パイプ穴あけ部	取付	円/枚	950	1,045	床暖房設置工事(温水マットマット1枚当り)	円/㎡	30,000	33,000
	取外	〃	500	550	ゆかだんパオ設置工事(上張工法・1㎡当り)	円/㎡	21,000	23,100
ペアチューブ配管	取付	円/m	2,800	3,080	ゆかだんパオ設置工事(床下工法・1㎡当り)	円/㎡	55,000	60,500
					給湯器外壁貫通設置型工事	取付	円/台	66,500
	取外	〃	950	1,045		取替	〃	33,500
					灯油ボイラー撤去・運搬工事(処分費は別途実費)	円/台	6,500	7,150
ハツリ工事	基礎部(循環P部)	円/ヶ所	5,600	6,160	業務用機器運搬設置	円/回	6,500	7,150
排気筒用貫通	土 壁	〃	5,600	6,160	警報器ベース取付け工事	円/m	2,000	2,200
	コンクリート	〃	5,600	6,160	温水コンセント取付け工事	円/m	31,700	34,870
	ブ ロ ッ ク	〃	3,750	4,125	スリムダクト施工(Φ77以下、2m以内)	円/m	8,000	8,800
	板・その他	〃	2,800	3,080	スリムダクト施工(Φ100～140、2m以内)	円/m	12,600	13,860
	ステン板加工	円/台	3,500	3,850	スリムダクト施工(Φ77以下、2m超～4m以内)	円/m	13,000	14,300
高効率給湯器ドレン工事	円/2m未満		2,200	2,420	スリムダクト施工(Φ100～140、2m超～4m以内)	円/m	19,000	20,900
	円/2m以上		6,500	7,150	スリムダクト施工(Φ77以下 メーター単価)	円/m	3,250	3,575
エネファーム基礎工事	円/台	41,900	46,090	スリムダクト施工(Φ100～140 メーター単価)	円/m	4,850	5,335	
エネファーム発電・貯湯ユニット設置工事費	〃	98,700	108,570	保温工事(材料費含む)	円/m	600	660	
エネファーム自立ユニット取付け工事 (*但し、本体工事と別施工の場合に限る)	〃	22,000	24,200	壁面掛け設置機器用裏板仕込み(材料費含む)	円/ヶ所	2,000	2,200	
エネファーム発電・貯湯ユニット取替え時の再設置工事	〃	80,000	88,000	ブロック囲い撤去(3段以下屋根含む)	円/ヶ所	10,600	11,660	
エネファーム発電・貯湯ユニットの撤去工事	〃	73,000	80,300	ブロック囲い撤去(4段以上屋根含む)	円/ヶ所	21,000	23,100	
九 電 申 請 料 燃転時設備撤去(エコキュート)申請	〃	21,000	23,100					
ハイブリッド給湯器基礎工事	〃	46,700	51,370					
ハイブリッド給湯器設置工事	〃	41,646	45,810					
ハイブリッド給湯器取替え時の再設置工事	〃	36,200	39,820					
ハイブリッド給湯器撤去工事	〃	33,100	36,410					
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト無)	〃	88,000	96,800					
浴室暖房乾燥機設置工事 (天井埋め込み・ミスト有)	〃	107,600	118,360					
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (天井埋め込み)	〃	117,000	128,700					
浴室暖房乾燥機除去工事 (天井埋め込み)	〃	42,000	46,200					
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト無)	〃	68,500	75,350					
浴室暖房乾燥機設置工事 (壁掛け・ミスト有)	〃	88,000	96,800					
浴室暖房乾燥機取替え設置工事 (壁掛)	〃	110,000	121,000					
浴室暖房乾燥機除去工事 (壁掛)	〃	42,000	46,200					

Ⅲ. LP工事

①ボンベ運搬・取付(ベルト含む)

項目	税抜き	税込み
市内一円 20kg	2,200	2,420
市内一円 30・50kg	3,300	3,630
市外方面 20kg	2,900	3,190
市外方面 30・50kg	4,300	4,730
ベルト取付のみ	600	660

②バルク設置

項目	税抜き	税込み
バルク設置	18,000	19,800

③基礎

項目	税抜き	税込み
ブロック(4枚並べてモルタル固定)	11,100	12,210
コンクリート(型枠工事含む)	26,700	29,370
バルク基礎	別途見積り	別途見積り

④調整器

項目	税抜き	税込み	
取付	一般家庭	2,400	2,640
	集合用 4本立て以下	7,800	8,580
	集合用 5本立て以上	10,000	11,000
取替え	一般家庭	4,500	4,950
	集合用 4本立て以下	13,500	14,850
	集合用 5本立て以上	18,000	19,800
撤去	一般家庭	900	990
	集合用 4本立て以下	3,100	3,410
	集合用 5本立て以上	4,000	4,400
バルク調整器交換	11,100	12,210	

※調整器等機器費用含まず。

⑤警報器

項目	税抜き	税込み	
単体	配管に伴う取付工事	1,000	1,100
	配管に伴う取外し工事	1,000	1,100
	取替工事	4,400	4,840
連動	配管に伴う取付工事	2,200	2,420
	配管に伴う取外し工事	1,100	1,210
	取替工事	2,200	2,420
通信線入線	11,700	12,870	

※警報器等機器費用含まず。

⑥ 離隔

項目	税抜き	税込み
取付工事 20kg	13,000	14,300
取付工事 30・50kg	17,800	19,580

⑦ 遠隔地割増

項目	税抜き	税込み
市外1 (長崎・雲仙・長与・時津)	5,900	6,490
市外2 (八代市市外)	5,900	6,490
市外3 (佐世保・西海・島原・南島原)	15,600	17,160
市外4 (松浦)	19,500	21,450
県外1 (佐賀)	17,600	19,360
県外2 (福岡・熊本・宮崎) 1時間当たり	6,200	6,820

⑧ ボンベ収納庫設置

項目	税抜き	税込み
ボンベカバー取付	1,100	1,210
容器スタント・容器収納庫(20・30・50kg)	11,100	12,210
容器収納庫(ボンベ庫)	36,100	39,710
バルク貯槽庫フェンス	36,000	39,600
バルク貯槽用車止めガード	28,500	31,350
ベルト取付	600	660

⑨ 既設LP切替時メーター配管調整

項目	税抜き	税込み
LP用ガスメーター取付ピッチ調整(90⇒130)	700	770